

成 交 通 知 书

湖南众锐佳程路桥建设有限公司：

贵公司于 2025 年 1 月 15 日参加我公司组织的永兴县 S211 黄土洲桥维修加固工程（应急抢险）（委托代理编号：ZLCG(2024)097）的招标，所提交的响应文件经磋商小组综合评审，按照程序，最后确定贵公司为本项目的成交供应商。现特通知贵公司，请贵公司携带本通知书，根据磋商文件和响应文件的内容，按照《中华人民共和国民法典》的要求速与永兴县公路建设养护中心联系，在法定时间内签订政府采购合同。

项目名称：永兴县 S211 黄土洲桥维修加固工程（应急抢险）

成交内容：永兴县 S211 黄土洲桥维修加固工程（应急抢险） 一项

成交金额：人民币玖拾玖万伍仟柒佰元整（¥995700.00）


本通知书一式叁份，永兴县公路建设养护中心、成交单位及湖南中林项目管理有限公司各壹份。

特此通知。

永兴县公路建设养护中心



湖南中林项目管理有限公司



永兴县省道 S211 线黄土洲桥加固改造抢修工程 施 工 合 同

甲 方（建设方）：永兴县公路建设养护中心

乙 方（施工方）：湖南众锐佳程路桥建设有限公司

鉴于此工程属于安全隐患改造抢修项目，主要是该桥拱圈存在承载力不够，经湖南金君工程科技有限公司 2022 年检测评定属 2 类危桥，为消除安全隐患，完成上级交办任务，甲方需尽快实施该项目，秉着诚信、友好、圆满的态度，经双方协商共同达成并签订以下协议：

一、工程地点：永兴县省道 S211 线黄土洲桥加固改造抢修工程地处 K96+617 三河洲村。

二、工程量清单

工程量清单表

合同段：K96+617 黄土洲桥（22+21+22m 拱桥）

标表 2

第 100 章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	保险费				
-01	保险费				
-01	建筑工程一切险	总额	1	3970.91	3971
-02	第三方责任险	总额	1	1000	1000
102	工程管理费				
-03	安全生产费	总额	1	14966.98	14967
104	标准化建设费				
-02	场地标准化建设费	总额	1	14184.53	14185
第 100 章 合计 人民币 34122 元					

清单 第 1 页 共 3 页

工程量清单表

合同段：K96+617 黄土洲桥（22+21+22m 拱桥）

标表 2

第 400 章 桥涵工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	支架				
-02	施工临时支架(含基底硬化处理)	m2	358.1	198.44	71061
406	钢筋及钢材				

-03	上部结构钢筋				
-02	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	49257	6.81	335440
-04	附属结构钢筋				
-02	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	8738	6.66	58195
409	上部构造加固				
-01	混凝土加固				
-04	C40 自密实混凝土加固拱圈	m3	137.8	2000.95	275731
-04	钻孔植筋				
-01	Φ6 钢筋植筋钻孔孔径Φ12 深 12cm	根	3470	7.84	27205
-02	Φ12 钢筋植筋钻孔孔径Φ16 深 16cm	根	776	9.28	7201
-03	Φ16 钢筋植筋钻孔孔径Φ22 深 22cm	根	3850	16.34	62909
-13	M30 聚合物砂浆修复	m3	0.3	5770.3	1731
-14	5cm 厚 M30 聚合物砂浆	m3	7	6208.73	43461
-15	界面剂	m2	799.7	10	7997
-16	2m 高草袋围堰	m	82.4	521.28	42953
411	附属结构维修				
-03	桥梁人行道、栏杆维修				
-03	C30 混凝土防撞护栏	m3	24.96	818.45	20427
第 400 章 合计 人民币 956311 元					

清单 第 2 页 共 3 页

工程量清单表

合同段: K96+617 黄土洲桥 (22+21+22m 拱桥)

标表 2

第 600 章 安全设施及预埋管件工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
-03	新增交通标志				
-01	限速限载标志牌○80+○80	套	2	1033.54	2067
-02	桥梁信息公示牌	套	2	71.33	143
609	油漆工程				
-02	防撞墙刷油漆	m2	193.2	26.17	5056
第 600 章 合计 人民币 7266 元					

清单 第 3 页 共 3 页

本合同为单价合同,合同总价为:(大写)玖拾玖万伍仟柒佰圆整(¥: 995700 元)工程完工后,甲方组织验收结算,最终决算以实际验收和财政审
定为准。

三、施工要求

1、承包人在施工前应对设计文件，图纸、资料进行熟悉和现场核对，必要时报业主批准，进行现场调整。

2、桥面加宽铺装、钢筋制作植筋钻孔、C30 自密实砼及钢筋套拱、防撞护栏、围堰、满堂支架安装等工作内容，必须符合技术规范和施工图纸，确保工程质量，必须达到合格工程。

3、主材应报监理及甲方进行签验验收合格后方可使用。

4、隐蔽工程须经监理及甲方验收合格后，方可进行下一步工序和覆盖。

四、结算和付款方式：按照进度支付，施工期间内，可支付甲方认定工程量的 70%内，余下工程款，经质量验收合格，办好财政审计和财务手续后付清。

五、施工安全生产

1、交通维护与安全保卫

本工程属于开放交通路段，乙方应严格安全法律法规和安全技术有关规范施工。有义务维护施工路段交通畅通和本工程施工现场的安全保卫工作（包括工程产品的保护、施工现场机具设备的安全保卫、乙方的雇员以及公众的人身安全等），为有义务为施工现场人员购买雇员及第三方责任险。维护交通、安全保卫工作及雇员和第三方责任险的费用包含在清单价中。若出现一切安全责任事故，均乙方全权负责。

2、本工程施工现场所有作业人员（包括现场管理人员和机手）一律配穿反光背心，否则将按 200 元/人·次的标准进行处罚；

3、乙方施工期内应做好详尽的施工组织计划，在施工现场必须设置醒目且具有反光功能的交通安全警示标志（施工区标志、路栏、锥形交通路标、窄路标志、禁令标志、最低限速标志等）。若乙方在开工前未落实交通安全警示标志，甲方将直接定做，其相关费用由乙方承担；若由于乙方未按照此要求落实而引发的事故由承包人负责。

六、工期

乙方应在签订合同 2 天内组织开工。本合同工程工期为 2 个月。

七、甲方责任

1、甲方为乙方提供施工桩号。

2、甲方在施工前进行技术交底并对乙方的施工材料和施工工艺全程监管若不达标，则甲方有权依据对乙方进行经济处罚、停工直至终止合同。

八、乙方责任

1、乙方应按照技术规范要求进行施工，负责对施工过程中的影像资料收集和汇总。如出现工程质量不符合要求，甲方责令返工，损失乙方自行负责。

2、在施工期间，做到安全、文明施工，如发生任何交通安全事故概由乙方负责。

3、由交通维护人员未尽责而发生的任何事故概由乙方负责。

4、由乙方聘请的人员和车辆发生任何事故概由乙方负责。

九、本合同书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满后失效。

十、新增工程

根据实际情况确须调整的工程量，由乙方单位提出，报甲方书面认定后方可实施，未经甲方认可，乙方擅自实施，由乙方负责；并严格按照《永兴县政府性投资建设项目工程变更实施细则》的通知，永政办函（2017）121号实施。施工完毕后与审计部门共同验收计量。

十一、本合同一式四份、合同双方各执二份。

十二、其它未尽事宜，双方通过协商另行签订补充协议。

业主：永兴县公路建设养护中心 承包人：湖南众锐佳程路桥建设有限公司

(盖章)

(盖章)

法人代表：_____

法人代表：_____

或

或

授权代理人：_____

授权代理人：_____

2015年1月18日

2015年1月18日