

# 黔城镇小江村村级主干道路提质改造项目 施工合同

采购人（全称）：洪江市黔城镇人民政府（甲方）

供应商（全称）：湖南励泰建设工程有限公司（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

## 1. 项目信息

（1）采购项目名称：洪江市黔城镇小江村村级主干道路提质改造项目

（2）政府采购计划编号：黔财采计 202420104

（3）项目内容：黔城镇小江村村级主干道路提质改造全长 2.85km,道路宽度由原来的 3-5 米扩宽到 5-6 米，增设挡土墙 950 米，过街涵管 2 处

（4）是否分包：否。

（5）项目负责人：龙林煜。

（6）联系电话：15115285816。

## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写: 2632000.00 元

大写: 贰佰陆拾叁万贰仟元整

(2) 具体标的见附件。

(3) 合同定价方式: ☐ 固定总价 ☒ 固定单价 ☐ 成本补偿 ☐ 绩效激励

(4) 付款方式 (按项目实际勾选填写):

☐ 全额付款: (应一次性支付全部合同款项)

☒ 预付款: 项目实行工程进度支付工程款; 项目开工后支付项目总价 40% 的进度款; 项目施工完成验收合格经相关部门结算审计后, 支付项目总价的 97%, 预留 3% 质保金 (质保金不支付利息), 总工程质保期 (一年) 届满并经甲方代表签署无质量异议后向乙方一次性付清。

### 3. 合同履行

(1) 起始日期: 2024 年 10 月 24 日, 完成日期: 2025 年 1 月 23 日。总日历天数: 90 天。

(2) 地点: 洪江市黔城镇人民政府三楼会议室

(3) 方式: 项目验收合格支付项目款

### 4. 合同验收

(1) 验收主体: 甲方、监理单位及相关部门。

(2) 验收方式: 中间验收和完工验收。

(3) 验收标准: 按照国家相关法律法规规定及行业标准执行。

## 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 本合同协议书

(3) 成交通知书

(4) 响应文件

(5) 政府采购合同专用条款

(6) 政府采购合同通用条款

(7) 标准、规范及有关技术文件, 图纸。

(8) 其他合同文件。

## 6. 合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

## 7. 合同份数

本合同一式 伍 份, 采购人执 贰 份, 供应商执 贰 份, 财

政壹份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 2024 年 10 月 22 日

合同订立地点： 洪江市黔城镇人民政府

附件：具体标的明细

甲

方：(公章)

法定代表人：

委托代理人：

电

话：

传

真：

乙

方：(公章)

法定代表人：

委托代理人：

电

话：

传

真：

开 户 银 行：

账

号：

附件:

## 洪江市黔城镇小江村村级主干道提质改造项目

### 具体标的明细

### 工程量清单表

合同段: 洪江市黔城镇小江村村级主干道提质改造项目

标表 2

清单 第 100 章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则	总额	1		
101-1	保险费	总额	1		
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理	总额	1		
102-2	施工环保费	总额	1		
102-3	安全生产费	总额	1		
104	承包人驻地建设	总额	1		
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单 第 100 章 合计 人民币 元					

清单 第 1 页 共 4 页

### 工程量清单表

合同段: 洪江市黔城镇小江村村级主干道提质改造项目

标表 2

清单 第 200 章 路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理	总额	1		
202-2	混凝土旧路面(挖除+修复)	总额	1		
202-2-1	破碎机挖清水泥混凝土面层	m3	550		
202-2-3	人工铺筑 C30 混凝土路面厚度 20cm	m2	2750		
202-2-4	路面垫层机械铺碎石(压实厚度 10cm)	m2	3450.73		
203	挖方路基	m3	328.3		
203-1	路基挖方	m3	328.3		
203-1-1	斗容量 1.0m3 以内挖掘机挖装普通土	m3	328.3		

203-1-2	斗容量 1.0m <sup>3</sup> 以内挖掘机挖装普通土 (借土)	m <sup>3</sup>	4533.302		
203-1-3	装载质量 20t 以内自卸汽车运土第一个 1km (借土)	m <sup>3</sup>	4533.302		
204	填方路基	m <sup>3</sup>	5821.602		
204-1	三、四级公路填方路基, 自身质量 15t 以内振动压路机碾压石方 (含主材片石)	m <sup>3</sup>	620		
204-2	三、四级公路填方路基, 自身质量 15t 以内振动压路机碾压石方 (利用破碎路面石方)	m <sup>3</sup>	550		
204-3	路基填筑碾压土方	m <sup>3</sup>	4861.602		
204-3-1	三、四级公路填方路基, 自身质量 10t 以内振动压路机碾压土方	m <sup>3</sup>	4861.602		
209	挡土墙	m	944		
209-3	M7.5 砌体挡土墙	m <sup>3</sup>	4273.2		
209-3-1	M7.5 浆砌块石挡土墙 基础	m <sup>3</sup>	641		
209-3-2	M7.5 浆砌块石挡土墙 墙身	m <sup>3</sup>	3632.2		
209-3-3	机械开挖沟槽土方	m <sup>3</sup>	641		
209-3-4	挡土墙回填土方	m <sup>3</sup>	512.8		
209-3-5	M10 水泥砂浆抹面 (厚 2cm)	m <sup>2</sup>	3863		
清单 第 200 章 合计 人民币 元					

清单 第 2 页 共 4 页

## 工程量清单表

合同段: 洪江市黔城镇小江村村级主干道路提质改造项目

标表 2

清单 第 300 章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎 (砾) 石底基层、基层	m <sup>2</sup>	3450.73		
306-1	级配碎石底基层	m <sup>2</sup>	3450.73		
306-1-1	稳定土拌和机拌和水泥碎石基层 (水泥剂量 5%, 压实厚度 15cm)	m <sup>2</sup>	3450.73		
312	水泥混凝土面板	m <sup>2</sup>	3450.73		
312-1	C30 水泥混凝土面板	m <sup>2</sup>	3450.73		
312-1-1	人工铺筑混凝土路面厚度 20cm	m <sup>2</sup>	3450.73		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石	m <sup>2</sup>	621		
313-1	路肩培土 (25cm 厚)	m <sup>3</sup>	155.25		
清单 第 300 章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：洪江市黔城镇小江村村级主干道路提质改造项目

标表 2

清单 第 400 章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵	m	10		
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵	m	10		
419-1-1	1-Φ0.50m 圆管涵	m	5		
419-1-1-1	机械开挖沟槽土方	m <sup>3</sup>	20.8		
419-1-1-2	装载质量 20t 以内自卸汽车运土第一个 1km	m <sup>3</sup>	20.8		
419-1-1-3	C25 现浇排水管基础混凝土(Φ500mm 以内)	m	5		
419-1-1-4	铺设混凝土排水管(Φ500mm 以内)	m	5		
419-1-1-5	C20 砼翼墙	m <sup>3</sup>	0.86		
419-1-2	1-Φ1.0m 圆管涵	m	5		
419-1-2-1	机械开挖沟槽土方	m <sup>3</sup>	20.8		
419-1-2-2	装载质量 20t 以内自卸汽车运土第一个 1km	m <sup>3</sup>	20.8		
419-1-2-3	C25 现浇排水管基础混凝土(Φ1000mm 以内)	m	5		
419-1-2-4	铺设混凝土排水管(Φ1000mm 以内)	m	5		
419-1-2-5	C20 砼翼墙	m <sup>3</sup>	0.86		
清单 第 400 章 合计 人民币 元					

清单 第 4 页 共 4 页