

E. 14：单位工程招标控制价汇总表

工程名称：桂东县沅江镇侃大村民宿产业游步道基础设施工程-财评 标段：

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中： 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计			
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				162536.00
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费				
2	管理费		1.36		
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)	2		
4	利润		1.2		
二	措施项目费	1+2+3			
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		1.36		
1.3	利润		1.2		
2	总价措施项目费	(按E. 20总价措施项目计价表计算)			
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	3.37		
3.1	其中安全生产费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	2.63		
三	其他项目费	(按E. 23其他项目计价汇总表计算)			
四	税前造价	一+二+三			
五	销项税额	四	9		
单位工程建安造价		四+五			

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：桂东县沅江镇侃大村民宿产业游步道基础设施工程-财评 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
		原护栏拆除					
1	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式:砖砌护栏;	m3	1.3104		
1.1	D10-41	拆除地上构筑物 砖砌体 机械拆除		10m3	0.13104		
2	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式:混凝土护栏;	m3	1.688		
2.1	D10-43	拆除地上构筑物 混凝土 机械拆除		10m3	0.1688		
3	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣; 2. 运距:5km;	m3	2.998		
3.1	D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车		100m3	0.02998		
3.2	D1-116 + D1-117 *4换	自卸汽车运石碴 运距1km以内~实际运距(km):5		100m3	0.02998		
4	011611005001	其他金属构件拆除	1. 构件名称:波形护栏、不锈钢护栏;	m	162.05		
4.1	D10-50	隔离护栏拆除 固定式		m	162.05		
		新铺沥青					
5	040203006001	沥青混凝土 1. 厚度:6cm; 2. 沥青品种:细粒式沥青砼; 3. 沥青混凝土种类:AC-13C;	1. 厚度:6cm; 2. 沥青品种:细粒式沥青砼; 3. 沥青混凝土种类:AC-13C;	m2	1298.40		
	本页合计						

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：桂东县沅江镇侃大村民宿产业游步道基础设施工程-财评 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
5.1	D2-106 + D2-107 *6换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 3~实际厚度(cm):6		100m²	12.984		
6	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青; 2. 喷油量:0.55L/m;	m2	1298.40		
6.1	D2-88	喷洒沥青油料 黏(粘)层 乳化沥青 油量(0.5kg/m²)		100m²	12.984		
		原沥青路面刨除					
7	041001004001	铣刨路面	1. 结构形式:沥青; 2. 厚度:6cm;	m2	335.74		
7.1	D10-3 + D10-4*(-4)换	拆除沥青柏油类路面层 机械拆除 厚10cm以内~实际厚度(cm):6		100m²	3.3574		
8	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣; 2. 运距:5km;	m3	20.1444		
8.1	D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车		100m3	0.20144		
8.2	D1-116 + D1-117 *4换	自卸汽车运石碴 运距1km以内~实际运距(km):5		100m3	0.20144		
		新建挡土墙					
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:0.3m;	m3	6.588		
9.1	D1-40	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土		1000m3	0.00527		
	本页合计						

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：桂东县沅江镇侃大村民宿产业游步道基础设施工程-财评 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
9.2	D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土	深度在2m以内	100m3	0.01318		
10	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方; 2. 运距:5km;	m3	6.588		
10.1	D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土		1000m3	0.00659		
10.2	D1-59 + D1-60 *4换	自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):5		1000m3	0.00659		
11	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石; 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆;	m3	17.812		
11.1	A4-61换	挡土墙 毛石~换:水泥42.5水泥砂浆 M7.5		10m3	1.7812		
12	040501004001	塑料管	直径75泄水管	m	26.40		
12.1	D5-213	塑料管安装(黏接) 管外径(mm以内) 75		100m	0.264		
13	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:20厚C20;	m2	14.64		
13.1	A11-4 + A11-5*(-10)换	找平层 细石混凝土 30mm~实际厚度(mm):20		100m²	0.1464		
14	010201001001	换填垫层	碎石反滤包	m3	0.3564		
14.1	A2-6	换填地基 填铺 碎石		10m3	0.03564		
		仿木栏杆					
本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：桂东县沅江镇侃大村民宿产业游步道基础设施工程-财评 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
15	050307008001	钢筋混凝土艺术围栏	1. 围栏高度:1.25m; 2. 混凝土强度等级:C25; 3. 表面涂敷材料种类:仿木纹; 4. C30混凝土基础梁: 200*100;	m	2031.70		
15.1	D3-127	预制混凝土小型构件 栏杆 安装		10m3	25.39625		
15.2	BCZM0001	钢筋混凝土仿木纹扶手		m	2031.70		
15.3	A15-57	抹灰面油漆 拉毛面 底油一遍、调和漆二遍		100m2	25.39625		
15.4	A5-95换	现浇混凝土梁 基础梁~ 换:商品混凝土(碎石) C30		10m3	1.73196		
15.5	A19-22	现浇混凝土模板 基础梁 木模板 木支撑		100m²	1.73196		
15.6	A5-17	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12		t	3.0775		
15.7	A5-2	普通钢筋 圆钢 直径(mm) 8		t	0.8893		
15.8	A5-73	植筋增加费 钢筋 Φ14		100根	79.84809		
		拟建游步道A段					
16	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:C20砼; 2. 厚度:10cm;	m3	2.5102		
16.1	D3-1换	现浇混凝土 混凝土垫层~ 换:现场现拌普通混凝土 坍落度45以下 碎20 C20		10m3	0.25102		
17	040305004001	砖砌体	1. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆;	m3	8.8998		
本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：桂东县沅江镇侃大村民宿产业游步道基础设施工程-财评 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
17.1	A4-10换	混水砖墙 1砖~ 换:水泥42.5水泥砂浆 M7.5	2. 材料品种、规格:普通砖;	10m3	0.88998		
18	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:山石; 2. 填方来源、运距:就地取材;	m3	24.4745		
18.1	D2-33换	铺筑垫层料 片石~ 换:山石		10m3	2.44745		
19	010403004002	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石; 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆;	m3	22.2495		
19.1	A4-61换	挡土墙 毛石~ 换:水泥42.5水泥砂浆 M7.5		10m3	2.22495		
20	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20; 2. 厚度:12cm;	m2	91.28		
20.1	D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深 (cm) 5cm		100m	0.18256		
20.2	D2-118 + D2-119*(-8) 换	水泥混凝土路面 厚度20cm~12~ 换:商品混凝土 (碎石) C20		100m²	0.9128		
		拟建游步道B段					
21	010403004003	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石; 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆;	m3	14.5089		
21.1	A4-61换	挡土墙 毛石~ 换:水泥42.5水泥砂浆 M7.5		10m3	1.45089		
22	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20; 2. 厚度:12cm;	m2	241.815		
22.1	D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深 (cm) 5cm		100m	0.48363		
	本页合计						

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：桂东县沅江镇侃大村民宿产业游步道基础设施工程-财评 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
22.2	D2-118 + D2-119*(-8) 换	水泥混凝土路面 厚度20cm~12~换:商品混凝土（碎石） C20		100m²	2.41815		
		拟建游步道C段					
23	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20; 2. 厚度:12cm;	m2	111.825		
23.1	D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深（cm）5cm		100m	0.48363		
23.2	D2-118 + D2-119*(-8) 换	水泥混凝土路面 厚度20cm~12~换:商品混凝土（碎石） C20		100m²	1.11825		
		新建河坝					
24	040303002001	混凝土基础	1. 嵌料(毛石)比例:20%; 2. 混凝土强度等级:C20;	m3	191.0958		
24.1	D3-2换	现浇混凝土 毛石混凝土基础~换:商品混凝土（碎石） C20		10m3	19.10958		
		新增防撞护栏					
25	040303018001	混凝土防撞护栏	1. 混凝土强度等级:C30;	m	64.40		
25.1	D3-42换	现浇混凝土 防撞护栏~ 换:现场现拌普通混凝土 坍落度45以下 碎20 C30		10m3	6.44		
25.2	D9-4	非预应力钢筋制作安装 现浇带肋钢筋（直径mm） Φ10以外		t	1.4803		
	本页合计						

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：桂东县沅江镇侃大村民宿产业游步道基础设施工程-财评 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
26	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 砼; 2. 涂料品种、喷刷遍数: 2; 3. 腻子种类: 防水腻子; 4. 刮腻子要求: 满刮;	m2	212.2116		
26.1	A15-113	喷(刷)刮涂料 满刮防水腻子二遍 水泥砂浆、混合砂浆墙面		100m2	2.12212		
		原护栏喷刷涂料					
27	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 砼; 2. 涂料品种、喷刷遍数: 2; 3. 腻子种类: 防水腻子; 4. 刮腻子要求: 满刮;	m2	61.866		
27.1	A15-113	喷(刷)刮涂料 满刮防水腻子二遍 水泥砂浆、混合砂浆墙面		100m2	0.61866		
		水泥稳定层					
28	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量: 5%; 2. 厚度: 20cm;	m2	66.20		
28.1	D2-42	水泥稳定料基层 水泥稳定碎石厚度20cm		100m²	0.662		
29	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 场外运费 沥青混凝土摊铺机	台·次	1.00		
29.1	J14-37	场外运费 沥青混凝土摊铺机		台次	1.00		
30	041102002001	基础模板		m2	231.248		
30.1	D11-11	挡土墙混凝土模板 现浇混凝土挡墙 基础		10m²	23.1248		
	本页合计						

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：桂东县沅江镇侃大村民宿产业游步道基础设施工程-财评 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	本页合计						
	合 计						

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

其中： 暂估价

其中： 暂估价

其中： 暂估价
162536.00

其中： 暂估价
162536.00
162536.00
162536.00

其中： 暂估价

其中： 暂估价

其中： 暂估价

其中： 暂估价
162536.00

E. 20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：桂东县沅江镇侃大村民宿产业游步道基础设施工程-财评 标段：

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费 率(%)	金 额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桂东县沅江镇侃大村民宿产业游步道基础设施工程-财评 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额				明细详见E. 24表
2	暂估价				
2.1	材料（工程设备）暂估价			162536.00	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定 或合同约定明细 详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				明细详见E. 30表
9	其他项目费合计	1+2. 2+2. 3+3+4+5+6+7+8			

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：桂东县沅江镇侃大村民宿产业游步道基础设施工程-财评 标段：

第1页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	224235.419			系数： 0.935；
2	01010300003	螺纹钢 HRB400 Φ10以外	kg	1517.308			
3	01010300007	螺纹钢 HRB400 Φ12	kg	3154.438			
4	01090100011	圆钢 Φ8	kg	907.086			
5	02090300001	单层养护膜	m2	55.016			
6	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	22.158			
7	03130100025	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	1079.788			
8	03130700006	锯缝机锯片 Φ500	片	0.506			
9	03210100033	铁钉	kg	6.868			
10	03210100038	圆钉	kg	0.891			
11	03210100040	圆钉 L50-75	kg	32.464			
12	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	25.699			
13	03210700012	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	1.804			
14	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.312			
15	03210900016	套筒铁件	kg	17.068			
16	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	38547.27			
17	04030500001	中净砂(过筛)	m3	39.557			
18	04031100003	河砂 综合	m3	60.459			
19	04050100001	碎石	m3	0.393			
20	04050100004	碎石 5mm-20mm	m3	53.505			
21	04050100005	碎石 5mm-32mm	m3	3.245			
22	04050500002	厂拌水泥稳定碎石 水泥含量5%	m3	13.439			
23	04110100001	毛石	m3	61.228			
24	04110200001	块片石	m3	46.436			
25	04110200004~1	山石	m3	28.958			
26	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	7.03			
27	04230100002	脱模剂	kg	23.125			
	本页小计		元				

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：桂东县沅江镇侃大村民宿产业游步道基础设施工程-财评 标段：

第2页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
28	05030100002	杉木锯材	m3	1.076			
29	05030400002	板方材	m3	0.98			
30	13010100002	防水腻子(成品)	kg	586.527			
31	13010300001	清油	kg	60.697			
32	13011300004	调和漆	kg	362.404			
33	13011300005	无光调和漆	kg	362.404			
34	13310100005	乳化沥青	kg	668.676			
35	13350500003	嵌缝膏	kg	11.562			
36	13371100001	土工布	m2	5.487			
37	13371100006	无纺土工布	m2	29.194			
38	14010100001	熟桐油	kg	85.331			
39	14030500001	柴油 0#	kg	116.856			
40	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	239.995			
41	14311500001	丙酮	kg	0.061			
42	14353500012	隔离剂	kg	17.32			
43	14410000031	粘接剂	kg	0.042			
44	14410500001	结构胶	L	257.909			
45	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	7.794			
46	34110100002	水	t	184.237			
47	34110200001	电	kWh	6.495			
48	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	42.736			
49	35010400002	组合钢模板	kg	280.804			
50	35020100001	钢模板连接件	kg	55.037			
51	35030700001	支撑钢管及扣件	kg	85.169			
52	88010500001	其他材料费	元	7097.683			
53	BC000001~1	钢筋混凝土仿木纹扶手	m	2031.70			
54	J0017	镀锌铁丝	kg	5.00			
55	J0021	枕木	m3	0.08			
	本页小计		元				

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：桂东县沅江镇侃大村民宿产业游步道基础设施工程-财评 标段：

第3页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
56	J0022	草袋	m2	12.76			
57	80210300003	商品混凝土（碎石） C30	m3	17.579			
58	80210400003~1	商品混凝土（碎石） C20	m3	219.374			
59	80250900002	商品沥青混凝土 AC-13	m3	79.073			
60	WJJ172501013	塑料管 dn75	m	26.664			WJJ172513-03
61	JX001	其他机械费	元	2508.508			
62	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中型	台班	0.002			
63	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大型	台班	0.016			
64	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大型	台班	0.108			
65	J1-19	平地机 功率(kW) 90 大型	台班	0.008			
66	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中型	台班	0.094			
67	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中型	台班	0.558			
68	J1-31	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大型	台班	0.017			
69	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大型	台班	0.558			
70	J1-33	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大型	台班	0.014			
71	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小型	台班	0.009			
72	J1-54	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中型	台班	0.377			
73	J1-55	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大型	台班	0.485			
74	J1-56	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 15 大型	台班	0.468			
	本页小计		元				

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：桂东县沅江镇侃大村民宿产业游步道基础设施工程-财评 标段：

第4页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
75	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中型	台班	0.273			
76	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	4.409			
77	J3-21	汽车式起重机 提升质量(t) 12 大型	台班	0.151			
78	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中型	台班	2.727			
79	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	0.336			
80	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	0.237			
81	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大型	台班	0.453			
82	J4-19	平板拖车组 装载质量(t) 40 大型	台班	0.468			
83	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.017			
84	J5-10	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小型	台班	0.182			
85	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小型	台班	0.027			
86	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	2.192			
87	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小型	台班	0.671			
88	J6-20	混凝土振动器 平板式 小型	台班	8.282			
89	J6-21	混凝土振动器 插入式 小型	台班	15.888			
90	J6-22	混凝土振动器 附着式 小型	台班	6.32			
91	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小型	台班	0.199			
92	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	0.536			
93	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型	台班	1.665			
94	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.206			
95	J7-16	木工平刨床 刨削宽度(mm) 500 小型	台班	0.13			
	本页小计		元				

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：桂东县沅江镇侃大村民宿产业游步道基础设施工程-财评 标段：

第5页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
96	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	54.195			
97	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	1.525			
98	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小型	台班	0.108			
99	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小型	台班	0.317			
100	J9-18	对焊机 容量(kV·A) 75 小型	台班	0.136			
101	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小型	台班	0.129			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。