

E. 14：单位工程招标控制价汇总表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价 (元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		1203235.84	
1	直接费			1071091.4	
1.1	人工费			471187.83	
1.2	材料费			576797.16	
1.2.1	其中：工程设备费/ 其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费			23106.41	
2	管理费		6.8	70199.31	
3	其他管理费	(详见附录C说明第2条规定计算)	2		
4	利润		6	61941.73	
二	措施项目费	1+2+3		59136.71	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		19532.78	
1.1	直接费			17164.06	
1.1.1	人工费			13738.47	
1.1.2	材料费			2337.85	
1.1.3	机械费			1087.74	
1.2	管理费		6.8	1259.9	
1.3	利润		6	1111.63	
2	总价措施项目费	(按E. 20总价措施项目计价表计算)		1877.3	
3	绿色施工安全防护 措施项目费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计 算)	3.59	37726.63	
3.1	其中安全生产费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计 算)	3.29	34573.99	
三	其他项目费	(按E. 23其他项目计价汇总表计算)		199439.3	
四	税前造价	一+二+三		1461811.85	
五	销项税额	四	9	127112.24	
六	总价优惠		12	184736.45	
单位工程建安造价		四+五+六		1404187.64	

广联达科技股份有限公司

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		看台翻新					356017.37	
1	011610002005	原门拆除	1. 拆除部位:拆金属大门 2. 挖渣方式:综合考虑 3. 运输方式:综合考虑 4. 运距:此价格为包干价，不限运距不限方式；	m2	18	54.79	986.22	
1.1	借N1-127	门窗拆除 金属门、窗拆除 全钢板大门、金属格栅门		10m2	1.8	508.68	915.62	
1.2	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距		10m3	0.054	1306.47	70.55	
2	010802001002	新做铁艺大门		m2	18	450	8100	
2.1	XSXMFB_012	新做铁艺大门		m2	18	450	8100	
3	011609001001	栏杆检查、松动加固	栏杆检查、松动加固	m	240	20	4800	
3.1	XSXMFB_007	栏杆检查、松动加固		m	240	20	4800	
4	040203009001	看台清洗	原地面结构层清洗	m2	2464	4	9856	
4.1	XSXMFB_006	看台清洗		m2	2464	4	9856	
本页小计							23742.22	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

广联达科技股份有限公司

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
5	011101005001	看台地面翻新	1. 面层材料种类:1.2厚水性环氧树脂涂层面层(面涂4道)(厚度含面涂、中涂、底涂) 2. 环氧树脂腻子超细找平层 3. 环氧树脂中涂1~2道 4. 环氧树脂底涂1~2道 5. 素水泥浆界面剂	m2	2464	80.89	199312.96	
5.1	A11-13	整体面层 环氧树脂自流平地面 厚2mm		100m2	24.64	7756.34	191116.22	
5.2	A12-23 换	素水泥浆界面剂 基层需刷素水泥浆或界面剂 人工*0.9		100m2	24.64	332.43	8191.08	
6	011608001001	铲除油漆面		m2	1720	5.11	8789.2	
6.1	借N1-170	油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳墙面 抹灰面	1. 铲除部位名称:铲除墙面老旧灰壳 2. 挖渣方式:综合考虑 3. 运输方式:综合考虑 4. 运距:此价格为包干价，不限运距不限方式；	10m2	172	44.54	7660.88	
6.2	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距		10m3	0.86	1306.47	1123.56	
7	011406001001	外墙面刷漆	1、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱纤维网布 2、满挂腻子一遍 3、刷乳胶漆1底2面	m2	1720	56.03	96371.6	
7.1	A9-6 换	抗裂砂浆 铺一层玻纤网格布(4mm厚) 实际厚度(mm):5		100m2	17.2	2655.57	45675.8	
7.2	A15-115 换	满刮腻子两遍 外墙 满刮腻子一遍【湘建价[2022]146号文】 单价		100m2	17.2	992.02	17062.74	
7.3	A15-58	刷乳胶漆 抹灰面 二遍		100m2	17.2	1955.41	33633.05	
8	010401014001	新增旗杆 12m高 Φ80-200mm	旗杆高12m,旗杆(手动)及基础做法详见12J003/E21/7A和E22/1和	根	3	7675.53	23026.59	
本页小计							327500.35	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8. 1	借D1-40	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土		1000m3	0. 01166	7021. 75	81. 87	
8. 2	借D1-21	人工平整场地、回填 填土夯实 槽、坑		100m3	0. 0374	1707. 41	63. 86	
8. 3	借D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土		1000m3	0. 00792	4300. 28	34. 06	
8. 4	借D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10		1000m3	0. 00792	28679. 15	227. 14	
8. 5	A2-10 换	垫层 混凝土 用于独立基础、条形基础、房心回填 人工*1. 2, 机械		10m3	0. 0432	5846. 4	252. 56	
8. 6	借C4-1988	路灯基础制作 C20钢筋混凝土基础		m3	3. 6	889. 72	3202. 99	
8. 7	A5-56	铁件		t	0. 1353	11929. 82	1614. 1	
8. 8	XSXMFB_007	新增旗杆		根	3	5850	17550	
9	011609001002	栏杆扶手更换	教学楼1F卫生间旁边：拆除原铸铁栏杆扶手并更换不锈钢扶手，详大样图	m	15	318. 32	4774. 8	
9. 1	借01-01085	栏杆 钢栏杆		10m2	1. 8	66. 02	118. 84	
9. 2	A11-127	成品不锈钢管栏杆(带扶手)		100m	0. 15	31039. 77	4655. 97	
		卫生间装修改造					26730. 23	
本页小计							4774. 8	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	011605002001	卫生间墙面砖拆除20厚	1. 拆除类型：内墙瓷砖及内墙砂浆 2. 挖渣方式:综合考虑 3. 运输方式:综合考虑 4. 运距:此价格为包干价，不限运距不限方式；	m2	106.86	26.32	2812.56	
1.1	借N1-151	墙面清凿 各种块料面砖		10m2	10.686	237.12	2533.86	
1.2	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距		10m3	0.21372	1306.47	279.22	
2	011605001001	卫生间地面砖拆除40厚	1. 拆除类型：地面及台阶处炉渣等填充物（按40cm计） 2. 挖渣方式:综合考虑 3. 运输方式:综合考虑 4. 运距:此价格为包干价，不限运距不限方式；	m2	13.3	18.33	243.79	
2.1	借N1-138	楼地面清凿 地面砖		10m2	1.33	131	174.23	
2.2	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距		10m3	0.0532	1306.47	69.5	
3	011102003004	卫生间重铺地面防滑面砖（600×600）	1. 10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝 2. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 3. 防水隔离层：1.5+1.5厚聚氨酯防水涂料 4. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 5. 界面剂1道 6. 原地面结构面层	m2	13.3	370.92	4933.24	
本页小计							7989.59	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
3.1	A11-53	陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm2以内) 3600		100m2	0.133	14596.23	1941.3	
3.2	A11-3	找平层 水泥砂浆 每增减 1mm		100m2	1.33	131.65	175.09	
3.3	A8-147	楼地面防水 双组分聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 人工涂刷		100m2	0.1995	5025.93	1002.67	
3.4	A11-4 换	找平层 细石混凝土 30mm 实际厚度(mm):35		100m2	0.133	3612.84	480.51	
3.5	A12-23 换	素水泥浆界面剂 基层需刷素水泥浆或界面剂 人工*0.9		100m2	0.133	332.43	44.21	
3.6	A2-10 换	垫层 混凝土 换为【炉渣混凝土LC10】		10m3	0.3059	4215.08	1289.39	
4	011204003005	卫生间墙面砖（300*600）	1、5厚陶瓷墙砖（300*600）,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝； 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层； 3、1.5厚聚氨酯防水涂料； 4、10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平； 5、铲除原面砖墙面及砂浆	m2	78.66	226.21	17793.68	
本页小计							17793.68	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
4. 1	A12-111	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在（mm以内） 2000		100m2	0. 7866	14108. 06	11097. 4	
4. 2	A9-6 换	抗裂砂浆 铺一层玻纤网格布（4mm厚） 实际厚度（mm）：5		100m2	0. 7866	2655. 57	2088. 87	
4. 3	A8-131	内墙墙面 聚合物水泥基防水涂料（II型） 1. 5mm厚 大面涂刷		100m2	0. 7866	5857. 54	4607. 54	
5	011608001002	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:铲除天棚老旧灰壳 2. 挖渣方式:综合考虑 3. 运输方式:综合考虑 4. 运距:此价格为包干价，不限运距不限方式；	m2	13. 3	5. 11	67. 96	
5. 1	借N1-170	油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳墙面 抹灰面		10m2	1. 33	44. 54	59. 24	
5. 2	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距		10m3	0. 00665	1306. 47	8. 69	
6	011301001003	卫生间天棚抹灰	10厚聚合物水泥防水砂浆	m2	13. 3	34. 9	464. 17	
6. 1	A8-48	聚合物水泥防水砂浆（10mm厚）		100m2	0. 133	3490. 11	464. 18	
7	011407002001	卫生间天棚喷刷涂料	刮904仿瓷涂料（一底两面）；	m2	13. 3	21. 14	281. 16	
7. 1	A15-78	刮仿瓷涂料 二遍		100m2	0. 133	2113. 97	281. 16	
本页小计							813. 29	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	011610002003	原门拆除	1. 拆除部位: 详见图纸 2. 挖渣方式: 综合考虑 3. 运输方式: 综合考虑 4. 运距: 此价格为包干价，不限运距不限方式；	m2	3.78	23.17	87.58	
8.1	借N1-129	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢门		10m2	0.378	166.38	62.89	
8.2	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距		10m3	0.0189	1306.47	24.69	
9	011610002004	原窗拆除	1. 拆除部位: 详见图纸 2. 挖渣方式: 综合考虑 3. 运输方式: 综合考虑 4. 运距: 此价格为包干价，不限运距不限方式；	m2	2.16	21.34	46.09	
9.1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗		10m2	0.216	148.04	31.98	
9.2	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距		10m3	0.0108	1306.47	14.11	
		功能房改造					797626.23	
		拆除工程					93477.42	
1	011605001002	原地面砖拆除40厚	1. 拆除的基层类型: 地面面层. 饰面材料种类: 瓷砖 2. 挖渣方式: 综合考虑 3. 运输方式: 综合考虑 4. 运距: 此价格为包干价，不限运距不限方式；	m2	611.19	18.33	11203.11	
本页小计							11336.78	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1.1	借N1-138	楼地面清凿 地面砖	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距	10m2	61.119	131	8006.59	
1.2	借N1-178 换			10m3	2.44476	1306.46	3193.98	
2	011605002002	原卫生间、更衣室墙面砖拆除20厚	1. 拆除的基层类型:墙面面层. 饰面材料种类:瓷砖 2. 挖渣方式:综合考虑 3. 运输方式:综合考虑 4. 运距:此价格为包干价，不限运距不限方式；	m2	191.88	26.32	5050.28	
2.1	借N1-151	墙面清凿 各种块料面砖		10m2	19.188	237.12	4549.86	
2.2	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距		10m3	0.38376	1306.46	501.37	
3	011608001003	原卫生间、更衣室铲除涂料墙面面层		m2	305.1	14.43	4402.59	
3.1	借N1-149 换	墙面清凿 水泥砂浆 只拆除面层 人工*0.8	1. 铲除部位名称:铲除涂料墙面面层 2. 挖渣方式:综合考虑 3. 运输方式:综合考虑 4. 运距:此价格为包干价，不限运距不限方式；	10m2	30.51	137.81	4204.58	
3.2	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距		10m3	0.15255	1306.46	199.3	
4	011606003001	天棚抹灰面铲除	1. 拆除的基层类型:拆除原天棚 2. 挖渣方式:综合考虑 3. 运输方式:综合考虑 4. 运距:此价格为包干价，不限运距不限方式；	m2	2348.43	23.05	54131.31	
本页小计							63584.18	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
4.1	借N1-149 换	墙面清凿 水泥砂浆 天棚抹灰层拆除 单价*1.3		10m2	234.843	223.95	52593.09	
4.2	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距		10m3	1.17422	1306.46	1534.07	
5	040203009002	室内跑道地面清扫干净	室内跑道地面清扫干净	m2	1594.01	5	7970.05	
5.1	XSXMB_006	室内跑道地面清扫干净		m2	1594.01	5	7970.05	
6	011610002001	原门拆除	1. 拆除部位:详见图纸 2. 挖渣方式:综合考虑 3. 运输方式:综合考虑 4. 运距:此价格为包干价，不限运距不限方式；	m2	76.86	20.56	1580.24	
6.1	借N1-129	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢门		10m2	7.686	166.38	1278.8	
6.2	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距		10m3	0.23058	1306.46	301.24	
7	011610002002	原窗拆除	1. 拆除部位:详见图纸 2. 挖渣方式:综合考虑 3. 运输方式:综合考虑 4. 运距:此价格为包干价，不限运距不限方式；	m2	174.6	18.72	3268.51	
7.1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗		10m2	17.46	148.04	2584.78	
7.2	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距		10m3	0.5238	1306.46	684.32	
本页小计							12818.8	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体部位:原实心墙体 2. 砌体材质:标准砖 3. 砌体表面的附着物种类:抹灰层厚度20mm	m3	9.86	261.47	2578.09	
8.1	借N1-53	砌体拆除 人机配合拆除 实心砖墙 (实心砖)拆除		10m3	0.9855	1309.57	1290.58	
8.2	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距		10m3	0.9855	1306.46	1287.52	
9	011601001002	掏砌门洞	1. 掏砌门洞1砖墙 宽度≤1.2m	个	2	146.62	293.24	
9.1	借N1-64	砌体拆除 掏砌门洞 1砖墙 宽度≤1.2m		个	2	146.62	293.24	
10	011102001001	原有强弱电、给排水、卫生洁具拆除（暂估价）	1. 原有强弱电、给排水、卫生洁具拆除	项	1	3000	3000	
10.1	补子目2	原有强弱电、给排水、卫生洁具拆除（暂估价）		项	1	3000	3000	
		建筑工程					17832.94	
1	B010518008002	轻混凝土空心条板内隔墙(A1型)	1. 名称:轻混凝土空心条板内隔墙(A1型) 2. 板厚度:120mm	m2	103.17	168.58	17392.4	
1.1	A4-75	轻质墙板(玻纤水泥珍珠岩板) 板厚 120mm		100m2	1.03167	16858.07	17391.97	
2	010510001001	隔墙底部200细石混凝土翻边	1. 单件体积:隔墙底部200细石混凝土翻边 2. 混凝土强度等级:c20	m3	0.81	543.88	440.54	
本页小计							23704.27	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
2.1	A5-82 换	现浇混凝土构件 带形基础 混凝土 换为【商品混凝土(细石) C20】		10m3	0.08146	5408.01	440.54	
		装饰工程					686315.87	
		地面					151892.82	
1	011102003002	仿大理石花纹800*800防滑陶瓷地 砖面层（除卫生间、淋浴室外其他	1. 10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝用 人造石专用填缝 2. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水 泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 原地面结构层	m2	450.85	181.43	81797.72	
1.1	A11-54	陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在 cm2以内) 6400		100m2	4.5085	16494.18	74364.01	
1.2	A11-3	找平层 水泥砂浆 每增减 1mm		100m2	45.085	131.65	5935.44	
1.3	A12-23 换	素水泥浆界面剂 基层需刷素水泥 浆或界面剂 人工*0.9		100m2	4.5085	332.43	1498.76	
本页小计							81797.72	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

广联达科技股份有限公司

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
2	011102003003	防滑陶瓷地砖400*800面层 有防水层（卫生间、淋浴室）	1. 10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝 2. 30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3. 防水隔离层：1.5+1.5厚聚氨酯防水涂料 4. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏 四周及管根部用DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角 5. 界面剂1道 6. 原地面结构面层	m2	160.34	370.99	59484.54	
2.1	A11-53	陶瓷地面砖 楼地面（每块面积在cm2以内） 3600		100m2	1.6034	15920.24	25526.51	
2.2	A8-147	楼地面防水 双组分聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 人工涂刷		100m2	2.4051	5025.93	12087.86	
2.3	A11-4 换	找平层 细石混凝土 30mm 实际厚度(mm):35		100m2	1.6034	3612.84	5792.83	
2.4	A2-10 换	垫层 混凝土 换为【炉渣混凝土LC10】		10m3	3.68782	4215.08	15544.46	
2.5	A12-23 换	素水泥浆界面剂 基层需刷素水泥浆或界面剂 人工*0.9		100m2	1.6034	332.43	533.02	
3	011105003001	面砖踢脚	1. 10厚彩色釉面砖，DTG砂浆勾缝 2. 5厚DTA砂浆粘贴 3. 10厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）打底并划出纹道 4. 界面剂1道 5. 非黏土砖墙	m	478.6	22.17	10610.56	
本页小计							70095.1	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
3.1	A11-166	踢脚线 陶瓷地面砖		100m	4.786	2216.88	10609.99	
		墙面					222259.6	
1	011204003002	面砖饰面(非黏土砖墙)适用于:卫生间/淋浴室(400*800墙面砖)	1. 10厚彩色釉面砖，DTG砂浆勾缝，面砖嵌入墙内，与环保漆完成面平齐； 2. 5厚DTA砂浆粘贴 3. 防水层：1.5厚聚氨酯防水涂料 4. 10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道	m2	297	202.26	60071.22	
1.1	A12-115	面砖 干粉型粘贴剂粘贴 周长在(mm以内) 2400		100m2	2.97	14497.32	43057.04	
1.2	A8-124	聚合物水泥基防水涂料(JS涂料 I型) 外墙 1.5mm厚		100m2	2.97	5729.11	17015.46	
2	011204003004	面砖饰面(条板墙)适用于:卫生间/淋浴室(400*800墙面砖)	1. 10厚彩色釉面砖，DTG砂浆勾缝，面砖嵌入墙内，与环保漆完成面平齐； 2. 5厚DTA砂浆粘贴 3. 防水层：1.5厚聚氨酯防水涂料 4. 10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 5. 贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层	m2	84.73	207.04	17542.5	
本页小计							77613.72	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

广联达科技股份有限公司

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
2.1	A12-115	面砖 干粉型粘贴剂粘贴 周长在 (mm以内) 2400		100m2	0.8473	14497.32	12283.58	
2.2	A8-124	聚合物水泥基防水涂料(JS涂料 I型) 外墙 1.5mm厚		100m2	0.8473	5729.11	4854.27	
2.3	A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布		100m2	0.8473	293.23	248.45	
2.4	A12-22 换	墙面界面剂 基层需刷素水泥浆或界面剂 人工*0.9		100m2	0.8473	184.83	156.61	
3	011201001001	大白浆饰面(非黏土砖墙)适用于：除卫生间/淋浴室外其他房间,室内跑道内墙需要粉刷	1. 涂饰一底两面 2. 3厚耐水腻子分遍找平 3. 10厚DP M5砂浆(1：1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平	m2	2598.08	55.42	143985.59	
3.1	A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 实际厚度(mm):10 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M5.0】		100m2	25.9808	1768.05	45935.35	
3.2	A15-113	满刮防水腻子二遍 水泥砂浆、混合砂浆墙面		100m2	25.9808	1793.12	46586.69	
3.3	A15-58	刷乳胶漆 抹灰面 二遍		100m2	25.9808	1981.3	51475.76	
本页小计							143985.59	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

广联达科技股份有限公司

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
4	011201001002	大白浆饰面(条板墙)适用于:除卫生间/淋浴室外其他房间	1. 涂饰一底两面 2. 3厚耐水腻子分遍找平 3. 3厚底基防裂腻子分遍照片给 4. 界面剂1道 5. 满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘接剂横向粘贴	m2	8.9	74.19	660.29	
4.1	A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 实际厚度(mm):10 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M5.0】		100m2	0.089	1768.05	157.36	
4.2	A12-22 换	墙面界面剂 基层需刷素水泥浆或界面剂 人工*0.9		100m2	0.089	184.83	16.45	
4.3	A15-113	满刮防水腻子二遍 水泥砂浆、混合砂浆墙面		100m2	0.089	1793.12	159.59	
4.4	A9-6 换	抗裂砂浆 铺一层玻纤网格布(4mm厚) 实际厚度(mm):3		100m2	0.089	1691.47	150.54	
4.5	A15-58	刷乳胶漆 抹灰面 二遍		100m2	0.089	1981.3	176.34	
		天棚					145113.13	
本页小计							660.29	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

广联达科技股份有限公司

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	011302001001	铝扣板吊顶600*600（适用于：卫生间、淋浴室）	1. 铝合金方板600x600 (575x575) 与配套专用龙骨固定 2. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600 (750) 3. 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200 (1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. 10号镀锌低碳钢丝 (或Φ8钢施) 吊杆，双向中距≤1200 (1500)，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 5. 现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环（勾），双向中距≤	m2	239.7	160.71	38522.19	
本页小计							38522.19	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

广联达科技股份有限公司

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1.1	A13-17	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格600×600mm 平面		100m2	2.397	6377.65	15287.23	
本页小计							38522.19	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

广联达科技股份有限公司

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1.2	A13-112	平面、跌级天棚 方形铝扣板 600×600		100m2	2.397	9693.44	23235.18	
2	011301001002	刮腻子顶棚 大白浆（适用于：除卫生间/淋浴室外其他房间，室内跑道顶棚需要粉刷）	1. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 2. 2~3厚面层耐水腻子刮平 3. 刷大白浆二遍	m2	2624.1	40.62	106590.94	
2.1	A12-23 换	素水泥浆界面剂 天棚基层需刷素水泥浆或界面剂 人工*1.15		100m2	26.241	377.69	9910.96	
2.2	A15-117 换	满刮腻子两遍 天棚 换为【防水腻子(成品)】		100m2	26.241	1702.88	44685.27	
2.3	A15-58	无机涂料 抹灰面 二遍		100m2	26.241	1981.3	51991.29	
		门窗工程					167050.32	
本页小计							106590.94	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

广联达科技股份有限公司

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	010802004001	成品实木套装门/M0921	1. 门框、扇材质:成品木门(防潮) 2. 门代号及洞口尺寸:M1 (900×2100) 3. 其他:含制作、安装、门锁、五	樘	6	1822. 64	10935. 84	
1. 1	A14-3	成品套装木门安装 单扇门		10樘	0. 6	18226. 41	10935. 85	
2	010802004006	卫生间铝合金平开门/M0921A	1. 门框、扇材质:卫生间铝合金平开门 2. 门代号及洞口尺寸:M1 (900×2100) 3. 其他:含制作、安装、门锁、五	樘	13	897. 78	11671. 14	
2. 1	A14-7	铝合金门窗(成品)安装 平开门		100m2	0. 2457	47501. 48	11671. 11	
3	010802004003	成品实木套装门/M1221	1. 门框、扇材质:成品木门(防潮) 2. 门代号及洞口尺寸:M1 (1200×2100) 3. 其他:含制作、安装、门锁、五金、门套等全部工作内容	樘	1	2122. 64	2122. 64	
3. 1	A14-3	成品套装木门安装 单扇门		10樘	0. 1	21226. 41	2122. 64	
4	010802004005	成品实木套装组合门/M3021A	1. 门框、扇材质:成品木门(防潮) 2. 门代号及洞口尺寸:M1 (3000×2100) 3. 其他:含制作、安装、门锁、五金、门套等全部工作内容	樘	2	4030. 13	8060. 26	
4. 1	A14-4	成品套装木门安装 双扇门		10樘	0. 2	40301. 23	8060. 25	
5	010802004002	钢制防盗门/M1521	1. 门框、扇材质:成品乙级防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:1500×2100 3. 其他:含制作、安装、门锁、五金、门套等全部工作内容	樘	4	2411. 32	9645. 28	
本页小计							42435. 16	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
5.1	A14-26	防盗门		100m2	0.126	76549.94	9645.29	
6	010802004004	钢制防盗门/M3021	1. 门框、扇材质:成品乙级防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:3000×2100	樘	2	4822.65	9645.3	
6.1	A14-26	防盗门	3. 其他:含制作、安装、门锁、五金、门套等全部工作内容	100m2	0.126	76549.94	9645.29	
7	010807001001	90系列普通铝合金(6+9A+6)中空玻璃推拉窗（单块玻璃面积≤	1. 窗规格、型号:成品铝合金中空玻璃推拉窗	m2	191.78	540.91	103735.72	
7.1	A14-12	铝合金门窗(成品)安装 中空玻璃窗	2. 窗代号及洞口尺寸:见设计图 3. 框、扇材质:90系列普通铝合金型材 4. 玻璃品种、厚度:6+9A+6中空玻璃 5. 其他:含制作、安装、窗锁、五	100m2	1.9178	54090.99	103735.7	
8	010802001001	外窗塞缝	窗户洞口宽度两边各加250mm	m	363.8	30.88	11234.14	
8.1	A14-15	铝合金门窗(成品)安装 外门窗塞缝		100m	3.64	3085.89	11232.64	
		新闻发布厅改造					7549.1	
		拆除工程					2407.85	
1	040203009003	地面清扫干净	地面清扫干净	m2	115.52	5	577.6	
本页小计							125192.76	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1. 1	XSXMFB_006	地面清扫干净		m2	115. 52	5	577. 6	
2	011608001004	铲除墙面老旧灰壳	1. 铲除部位名称:铲除墙面老旧灰壳	m2	243. 2	4. 45	1082. 24	
2. 1	借N1-170	油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面		10m2	24. 32	44. 54	1083. 21	
3	010103002002	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾清运下楼，外运10km	m3	0. 73	202. 75	148. 01	
3. 1	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾		10m3	0. 07296	722. 11	52. 69	
3. 2	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距		10m3	0. 07296	1306. 46	95. 32	
4	011302001003	吊顶修复	无详细设计	m2	5	120	600	
4. 1	XSXMFB_010	吊顶修复		m2	5	120	600	
		装饰工程					5141. 25	
1	011407001001	墙面天棚喷刷涂料	刮904仿瓷涂料（一底两面）	m2	243. 2	21. 14	5141. 25	
1. 1	A15-78	刮仿瓷涂料 二遍		100m2	2. 432	2113. 97	5141. 18	
		10教学楼外走廊安全加固					15312. 91	
本页小计							6971. 5	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	011604002001	外墙立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：外墙立面抹灰层拆除	m2	76.65	16.39	1256.29	
1.1	借N1-149 换	墙面清凿 水泥砂浆 只拆除面层 人工*0.8		10m2	7.665	137.81	1056.31	
1.2	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距		10m3	0.1533	1306.47	200.28	
2	011201001004	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm	20厚预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 找平	m2	76.65	45.93	3520.53	
2.1	A12-2	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm		100m2	0.7665	4593.24	3520.72	
3	011302001004	走廊顶棚外墙漆	1、腻子两遍 2、外墙漆三遍	m2	219	48.11	10536.09	
3.1	A15-117	满刮腻子两遍 天棚		100m2	2.19	1702.64	3728.78	
3.2	A15-59	刷乳胶漆 抹灰面 三遍		100m2	2.19	3108.55	6807.72	
	A1303	单价措施费					19532.78	
1	011701002001	外脚手架		m2	860	7.98	6862.8	
1.1	A18-35	装饰外脚手架(檐高在m以内) 10		100m2	8.6	798.34	6865.72	
2	011701006001	满堂脚手架		m2	1065.6	11.89	12669.98	
本页小计							34845.69	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
2.1	A18-40	满堂装饰脚手架 层高3.6~5.2m		100m2	10.656	1037.49	11055.49	
2.2	A18-41	满堂装饰脚手架 每增高1.2m		100m2	4.464	361.64	1614.36	
本页小计							34845.69	
合 计							1222768.62	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

广联达科技股份有限公司

E.20: 总价措施项目清单计费表

工程名称：装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707002001	夜间施工增加费	按招标文件规定或合同约定			
2	01B001	压缩工期措施增加费（招投标）	附录D相关规定	0		
3	011707005001	冬雨季施工增加费	附录D相关规定	0.16	1877.3	
4	011707007001	已完工程及设备保护费	按招标文件规定或合同约定			
5	01B002	工程定位复测费	按招标文件规定或合同约定			
6	01B003	专业工程中的有关措施项目费	按各专业工程中的相关规定及招标文件 规定或合同约定			
合 计					1877.3	

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

广联达科技股份有限公司

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额 (元)	备注
1	暂列金额			60161.79	明细详见E.24表
2	暂估价			132000.00	
2.1	材料暂估价			-	
2.2	专业工程暂估价			132000.00	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E.26
3	计日工				明细详见E.27表
4	总承包服务费				明细详见E.28表
5	优质工程增加费				明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	7277.51	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E.29表
8	索赔签证				
9	其他项目费合计	1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8		199439.3	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

广联达科技股份有限公司

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称：装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

广联达科技股份有限公司

E. 26: 专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	主席台遮阳棚网架及顶板更换	主席台遮阳棚网架及塑钢顶板维修，内容为钢构件除锈刷漆，更换破损的	132000			240元/m²
2						
合 计			132000			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

广联达科技股份有限公司

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	100002	综合人工	工日	1.89	55.2	104.33	
2	H00001	人工费	元	526980.042	0.92	484821.64	人工系数:0.92;
3	RGFTZ	人工费调整	元	0.261	1	0.26	
4	0101030000	螺纹钢 HRB400 Φ10以内	kg	144	3.65	525.6	
5	0115030000	六角空心钢	kg	1.991	8.19	16.31	
6	0209030000	单层养护膜	m ²	1.026	1.1	1.13	
7	0301030001	沉头木螺钉 L32	个	138.6	0.03	4.16	
8	0301050023	螺栓带帽带垫 综合	套	47.94	0.53	25.41	
9	0301070000	膨胀螺栓	套	392.035	0.44	172.5	
10	0303090000	不锈钢合页	个	22	7.08	155.76	
11	0311070000	水砂纸	张	4.5	1.15	5.18	
12	0313010000	低合金钢焊条 E43 系列	kg	4.871	26.55	129.33	
13	0313010001	低碳钢焊条 综合	kg	3.32	6.02	19.99	
14	0313060001	合金钢钻头 Φ10	个	120.719	9.25	1116.65	
15	0313060001	合金钢钻头 一字形	个	0.099	30.97	3.07	
16	0313070000	石料切割锯片	片	2.273	35.4	80.46	
17	0313070000 7@1	石料切割锯片	片	4.483	35.4	158.7	
18	0321010002	射钉	个	366.741	0.06	22	
19	0321010003	圆钉	kg	0.36	6.5	2.34	
20	0321050000	安全网	m ²	12.47	8.41	104.87	
21	0321070000	镀锌铁丝 Φ0.9	kg	0.648	5.23	3.39	
22	0321070001 3@1	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.468	5.23	2.45	
23	0321090000	加工铁件	kg	5.59	7.99	44.66	
24	0321090001	铁件 综合	kg	232.533	5.93	1378.92	
25	0401010000	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5	kg	3455.867	0.4	1382.35	
26	0401010000 1@1	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5 级	kg	571.577	0.4	228.63	
27	0401010000 1@2	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5 级	kg	2.4	0.4	0.96	
28	0401010000 1@3	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5 级	kg	8349.759	0.4	3339.9	
29	0401010000	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5	t	5.097	400	2038.8	
	本页小计		元			495889.75	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
30	0401010000 2@1	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	t	4.33	400	1732	
31	0401040000 1	白水泥	kg	54.517	0.62	33.8	
32	0401040000 1@1	白水泥	kg	22.734	0.62	14.1	
33	0401040000 1@2	白水泥	kg	39.318	0.62	24.38	
34	0403030000 1	天然细砂	m3	0.18	173.45	31.22	
35	0403040000 1	粗净砂	m3	0.111	188.57	20.93	
36	0403050000 1	中净砂(过筛)	m3	7.255	188.57	1368.08	
37	0403050000 1@1	中净砂(过筛)	m3	1.332	188.57	251.18	
38	0403170000 2	石英砂	kg	1507.968	0.38	573.03	
39	0405010000 4	碎石 5mm~20mm	m3	3.598	144.33	519.3	
40	0405030000 6	砾石 最大粒径40mm	m3	2.803	144.37	404.67	
41	0405110000 2	金刚石 200×75×50	块	49.28	12.5	616	
42	0407010000 2	炉渣	m3	62.119	61.12	3796.71	
43	0409010000 2	生石灰	kg	5687.517	0.421	2394.44	
44	0409010000 2	石灰膏	m3	0.04	359.29	14.37	
45	0409070000 1	双飞粉	kg	436.05	0.49	213.66	
46	0423010000 0	UEA膨胀剂 综合	kg	18.75	1.12	21	
47	0503010000 2@1	杉木锯材	m3	0.113	1317.02	148.82	
48	0503070000 1	模板木材 松木	m3	0.036	1111.06	40	
49	0503070000 2	木材、方材、板材	m3	0.002	1620	3.24	
50	0601010000 2	平板玻璃 6mm	m2	23.342	49.29	1150.53	
51	0611010000 1@2	6+9A+6中空玻璃	m2	182.191	132.37	24116.62	
52	0701010001 1@1	全瓷墙面砖 300*600mm	m2	81.806	54.43	4452.7	
53	0701010001 2@3	10厚彩色釉面砖 400×800	m2	396.999	50.66	20111.97	
54	0705010000 3@3	陶瓷地砖400*800	m2	164.349	71.93	11821.62	
55	0705010000 3@4	陶瓷地砖600×600mm防滑地砖	m2	13.633	59.93	817.03	
56	0705010000 4	仿大理石花纹800*800防滑陶瓷地	m2	468.884	71.93	33726.83	
	本页小计		元			108418.23	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰工程

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
	@1	砖					
57	0905020000	铝扣板 600×600	m2	244.494	69.027	16876.69	
58	0925010000 3@1	轻混凝土空心条板内隔墙(A1型) 120mm	m2	108.325	110	11915.75	
59	0927010000	玻璃纤维丝布 δ 0.2mm	m2	44.197	1.06	46.85	
60	0927020000	耐碱玻纤网格布	m2	2270.748	1.5	3406.12	
61	1001130000 3	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600	m2	243.296	23	5595.81	
62	1017010000	吊筋	kg	65.918	5.5	362.55	
63	1101020000 2@1	单扇套装平开实木门 M0921	樘	6	1500	9000	
64	1101020000 2@2	单扇套装平开实木门 M1221	樘	1	1800	1800	
65	1101020000 3@1	成品实木套装组合门/M3021A	樘	2	3500	7000	
66	1109010000 6@2	90系列普通铝合金型材	m2	191.78	285	54657.3	
67	1109030000	铝合金平开门 不含玻璃	m2	24.57	321.25	7893.11	
68	1123090000	防盗门 乙级	m2	25.2	609.94	15370.49	
69	1205030000 1@1	瓷砖踢脚线 高80mm	m	488.172	7.24	3534.37	
70	1221070000	不锈钢管栏杆 直线形 带扶手	m	15	194.88	2923.2	
71	1301010000	防水腻子(成品)	kg	11876.777	1.771	21033.77	
72	1301010000	成品腻子粉	kg	2734.08	1.77	4839.32	
73	1301050000	环氧面漆	kg	3030.72	21.248	64396.74	
74	1301090000	环氧底漆	kg	1010.24	16	16163.84	
75	1303030000 5@1	外墙白乳胶漆	kg	406.264	22.134	8992.25	
76	1303030000 5@2	白乳胶漆	kg	1235.58	23.23	28702.52	
77	1303030000 5@3	白外墙乳胶漆	kg	77.592	27.09	2101.97	
78	1303050000	丙烯酸聚合物乳胶	kg	13.965	11.5	160.6	
79	1303110000 9@1	聚氨酯防水涂料	kg	290.255	10.54	3059.29	
80	1303110001 0@1	聚氨酯防水涂料	kg	1202.45	12.11	14561.67	
81	1303110001 7	双组分聚氨酯防水涂料	kg	490.446	16.94	8308.16	
		本页小计	元			312702.37	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰工程

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
82	1305030000	醇酸防锈漆 红丹	kg	17.111	13.72	234.76	
83	1305050000	环氧中涂漆	kg	1515.36	21.248	32198.37	
84	1335130000	界面剂	kg	505.12	1.75	883.96	
85	1441000000	117胶	kg	179.55	0.95	170.57	
86	1441000000	玻璃胶 350g	支	101.439	10.71	1086.41	
87	1441000000	干粉型粘结剂	kg	1607.083	0.99	1591.01	
88	1441000001	建筑胶	kg	210.89	2.5	527.23	
89	1441000001	建筑胶	kg	1483.232	2.5	3708.08	
90	1443010000	801胶	kg	8.277	1.42	11.75	
91	1707010000	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	143.421	4.668	669.49	
92	1727030000	高压橡胶管 D25	m	0.296	11.06	3.27	
93	2003010000	不锈钢法兰 DN50	个	17.31	26.55	459.58	
94	3402050000	密封油膏	kg	78.132	1.42	110.95	
95	3411010000	水	t	106.302	3.2	340.17	
96	3411010000	水	t	29.411	3.2	94.12	
97	3411010000	水	t	12.32	3.2	39.42	
98	3411020000	电	kW·h	0.188	0.69	0.13	
99	3501040000	组合钢模板	kg	3.528	6.25	22.05	
100	3502090000	钢卡U型	kg	49.933	4.53	226.2	
101	3503010000	竹脚手板 侧编	m2	27.579	23.63	651.69	
102	3503150000	直角扣件 单个1.4kg	个	63.796	5.75	366.83	
103	3503150000	对接扣件 单个1.4kg	个	18.345	5.75	105.48	
104	3503150000	回转扣件 单个1.4kg	个	9.244	5.75	53.15	
105	3503150000	脚手架底座	只	4.487	7.79	34.95	
106	8007010000	聚合物抹面抗裂砂浆	kg	12402.501	1.647	20426.92	
107	8009030000	干混界面砂浆 DIT M10	m3	0.106	1.41	0.15	
108	8801050000	其他材料费	元	10589.364	1	10589.36	
109	8801050000	其他材料费	元	3988.082	1	3988.08	
110	BCCLF11	看台清洗材料费	m2	2464	4	9856	
	本页小计		元			88450.13	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰工程

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
111	BCCLF11@1	室内跑道地面清扫干净材料费	m2	1594.01	5	7970.05	
112	BCCLF11@2	地面清扫干净材料费	m2	115.52	5	577.6	
113	BCCLF12@1	栏杆检查、松动加固材料费	m	240	20	4800	
114	BCCLF12@2	新增旗杆材料费	根	3	5850	17550	
115	BCCLF15	吊顶修复材料费	m2	5	120	600	
116	BCCLF17	新做铁艺大门材料费	m2	18	450	8100	
117	BCCLF8@1	原有强弱电、给排水、卫生洁具拆除 (暂估价)	项	1	3000	3000	
118	CLFTZ	材料费调整	元	0.017	1	0.02	
119	8021020000	商品混凝土(细石) C20	m3	0.827	393.77	325.65	
120	8021040000	商品混凝土(砾石) C15	m3	0.436	379.77	165.58	
121	8021040000	商品混凝土(砾石) C30	m3	0.103	408.15	42.04	
122	8001010000	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	14.018	589.52	8263.89	
123	8001010000	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	3.239	636.058	2060.19	
124	8001010000	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	0.967	565.669	547	
125	8001020000	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	1.605	605.31	971.52	
126	8001020000	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	5.84	472.537	2759.62	
127	8001020000	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	1.656	523.556	867.01	
128	8001020000	预拌干混抹灰砂浆 DP M5.0	t	26.591			
129	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.374	230.62	86.25	
130	JX001	其他机械费	元	169.322	1	169.32	
131	JX001@1	其他机械费	元	91.162	1	91.16	
132	JXFTZ	机械费调整	元	-0.148	1	-0.15	
133	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	1.183	258.59	305.91	
134	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.003	1481.85	4.45	
135	J12-38	金刚石磨光机 小	台班	69.731	175.38	12229.42	
136	J12-40	电动打磨机 小	台班	0.225	34.49	7.76	
137	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	0.29	26.44	7.67	
138	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	2.089	12.23	25.55	
	本页小计		元			71527.51	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰工程

标段：

第 6 页 共 6 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
139	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.034	2097.47	71.31	
140	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.482	638.82	307.91	
141	J4-11@1	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.985	638.82	629.24	
142	J4-11@2	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	6.385	638.82	4078.87	
143	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.176	1127.1	198.37	
144	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.005	508.76	2.54	
145	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	2.236	486.42	1087.64	
146	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	0.058	169.99	9.86	
147	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小	台班	0.752	274.52	206.44	
148	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	6.146	169.05	1038.98	
149	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	6.828	220.33	1504.41	
150	J6-14@1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	2.286	220.33	503.67	
151	J6-14@2	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.708	220.33	155.99	
152	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.036	41.8	1.5	
153	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	8.189	47.35	387.75	
154	J7-102@1	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	3.024	47.35	143.19	
155	J7-102@2	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	5.726	47.35	271.13	
156	J7-124	电锤 520W 小	台班	47.352	8.42	398.7	
157	J7-124@1	电锤 520W 小	台班	1.036	8.42	8.72	
158	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.036	44.26	1.59	
159	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.036	27.83	1	
160	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.594	91.52	54.36	
161	J9-18	对焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.036	108.67	3.91	
162	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.511	85.28	43.58	
163	J9-33	氩弧焊机 电流(A) 500 小	台班	1.665	93.26	155.28	
164	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.059	18.43	1.09	
	本页小计		元			11267.03	
	合计		元			1088255.02	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司