

## E. 14：单位工程招标控制价汇总表

工程名称：理工学院田径  
场附属工程项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价 (元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		249396.83	
1	直接费			211430.36	
1.1	人工费			44815.94	
1.2	材料费			151735.41	
1.2.1	其中：工程设备费/ 其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费			14879.01	
2	管理费		6.8	20170.45	
3	其他管理费	(详见附录C说明第2条规定计算)	2		
4	利润		6	17797.37	
二	措施项目费	1+2+3		15695.48	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		5135.86	
1.1	直接费			4542.86	
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费			4542.86	
1.2	管理费		6.8	315.03	
1.3	利润		6	277.97	
2	总价措施项目费	(按E.20总价措施项目计价表计算)		407.25	
3	绿色施工安全防护 措施项目费	(按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计 算)	3.37	10152.37	
3.1	其中安全生产费	(按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计 算)	2.63	7923.07	
三	其他项目费	(按E.23其他项目计价汇总表计算)		14060.39	
四	税前造价	一+二+三		279152.7	
五	销项税额	四	9	25123.74	
六	总价优惠		12	36513.17	
单位工程建安造价		四+五+六		267763.27	

广联达科技股份有限公司

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：理工学院田径场附属工程项目

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		整个项目					249396.83	
1	050102012005	周边绿地提质改造	1. 铲除原地坪杂草，铺设草坪， 养护时间：1年 2. 挖渣方式:综合考虑 3. 运输方式:综合考虑 4. 运距:此价格为包干价，不限运距不限方式；	m2	1761	42.38	74631.18	
1.1	借F1-29 换	清除杂草、草皮、地被植物 运距5km内 实际运距(km):10		100m2	17.61	294.52	5186.5	
1.2	D2-6	车行道路床整形碾压		100m2	17.61	204.56	3602.3	
1.3	借F1-33 换	机械铺填种植土		100m3	2.6415	5009.2	13231.8	
1.4	借F1-248	草皮铺种 满铺		100m2	17.61	2513.38	44260.62	
1.5	借F1-360 换	成活期养护 人工浇灌 冷暖混和型草坪 采用自动喷灌系统的绿地 人工*0.8		1000m2/月	5.283	417.52	2205.76	
1.6	借F1-360 换	成活期养护 人工浇灌 冷暖混和型草坪 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8,材料*0.8,机械*0.8		1000m2/月	15.849	387.81	6146.4	
2	050102012004	周边绿地硬化	1. 铲除原破损砼路面(破损瓷砖)土基压实,压实系数不小于0.93 15cm厚C25砼基层 2. 挖渣方式:综合考虑 3. 运输方式:综合考虑 4. 运距:此价格为包干价，不限运距不限方式；	m2	20	98.1	1962	
本页小计							76593.18	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：理工学院田径场附属工程项目

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
2.1	D10-7	拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内		100m2	0.2	630.4	126.08	
2.2	D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车		100m3	0.03	1069.54	32.09	
2.3	D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10		100m3	0.03	3600.07	108	
2.4	D2-6	车行道路床整形碾压		100m2	0.2	204.56	40.91	
2.5	D2-118 换	水泥混凝土路面 厚度20cm 实际厚度(cm):15 换为【商品混凝土(碎石) C25】		100m2	0.2	8120.2	1624.04	
2.6	D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护		100m2	0.2	153.9	30.78	
3	041001001003	原坡道拆除重做缓坡	1、拆除原坡道后重做混凝土坡道 2.挖渣方式:综合考虑 3.运输方式:综合考虑 4.运距:此价格为包干价，不限运距不限方式；	m2	55	172.87	9507.85	
3.1	D10-7	拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内		100m2	0.55	630.4	346.72	
3.2	D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车		100m3	0.0825	1069.54	88.24	
3.3	D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10		100m3	0.0825	3600.07	297.01	
本页小计							9507.85	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

广联达科技股份有限公司

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：理工学院田径场附属工程项目

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
3.4	借A10-8	室外附属工程 混凝土坡道混凝土厚度100		100m2	0.55	15956.21	8775.92	
4	040204004001	安砌麻石路缘石100*200	芝麻青花岗岩细凿面 1500X100X200 30厚1:3水泥砂浆 100厚C15砼垫层 素土夯实	m	27	88.87	2399.49	
4.1	D2-167	侧平石、缘石安砌 麻石侧石 不勾缝		100m	0.27	7936.07	2142.74	
4.2	D2-162 换	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(碎石) C15】		m3	0.54	475.41	256.72	
5	050102012006	新增运动员缓冲区人工草坪	成品采购。人工草坪(绒长50mm，内填石英砂、环保橡胶颗粒)：密度：10500簇/m2，磅重8800DDTEX）、尺寸：4.5mX7m，总计8块，位于球场角部，2块一组安装切弧, 详	m2	252	169.16	42628.32	
5.1	借A11-41	整体面层 人造草坪 50mm(密度：10500簇/m2，磅重：8800DTEX)		100m2	2.52	16915.65	42627.44	
本页小计							45027.81	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

广联达科技股份有限公司

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：理工学院田径场附属工程项目

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	040203009001	水电管线的地面开挖及恢复	1. 塑胶地面恢复做法以开挖后的现场实际做法为准。（暂定参考做法：13厚混合型塑胶面层/100厚C25混凝土分块捣制，横纵≤6m，缝宽20/300厚灰土，分两步夯实） 2. 挖渣方式:综合考虑 3. 运输方式:综合考虑 4. 运距:此价格为包干价，不限运距不限方式；	m2	401.63	294.47	118267.99	
6.1	D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm		100m	8.334	522.69	4356.1	
6.2	借N1-145	楼地面其他清凿 塑胶地面		10m2	40.163	86.46	3472.49	
6.3	D10-7	拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内		100m2	4.0163	630.4	2531.88	
6.4	D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车		100m3	0.40163	1069.54	429.56	
6.5	D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10		100m3	0.40163	3600.07	1445.9	
6.6	D2-34 换	石灰稳定土基层 拖拉机拌合(带犁耙) 厚度20cm 含灰量10% 实际厚度(cm):30		100m2	4.0163	5596.67	22477.91	
本页小计							118267.99	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

广联达科技股份有限公司

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：理工学院田径场附属工程项目

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6.7	D2-118 换	水泥混凝土路面 厚度20cm 实际厚度(cm):10 换为【商品混凝土(碎石) C25】		100m2	4.0163	5392.58	21658.22	
6.8	D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护		100m2	4.0163	153.9	618.11	
6.9	借A11-23	整体面层 塑胶跑道 混合型 13mm		100m2	4.0163	15257.32	61277.97	
	三	单价措施费					5135.86	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	5135.86	5135.86	
1.1	借J14-21	场外运费 履带式挖掘机 1m3以外		台次	1	2602.89	2602.89	
1.2	借J14-35	场外运费 压路机		台次	1	2532.97	2532.97	
本页小计							5135.86	
合 计							254532.69	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

广联达科技股份有限公司

### E.20: 总价措施项目清单计费表

工程名称：理工学院田径场附属工程项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109002001	夜间施工增加费	按招标文件规定或合同约定			
2	04B001	压缩工期措施增加费（招投标）	附录D相关规定	0		
3	041109004001	冬雨季施工增加费	附录D相关规定	0.16	407.25	
4	041109007001	已完工程及设备保护费	按招标文件规定或合同约定			
5	04B002	工程定位复测费	按招标文件规定或合同约定			
6	04B003	专业工程中的有关措施项目费	按各专业工程中的相关规定及招标文件 规定或合同约定			
合    计					407.25	

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

广联达科技股份有限公司





# E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：理工学院田径场附属工程项目      标段：      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额 (元)	备注
1	暂列金额			12469.84	明细详见E. 24 表
2	暂估价				
2.1	材料暂估价			-	
2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26 表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26
3	计日工				明细详见E. 27 表
4	总承包服务费				明细详见E. 28 表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29 表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	1590.55	明细详见E. 29 表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29 表
8	索赔签证				
9	其他项目费合计	1+2. 2+2. 3+3+4+5+6+7+8		14060.39	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

### E. 24: 暂列金额明细表

工程名称：理工学院田径场附属工程  
项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

广联达科技股份有限公司



# E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：理工学院田径场附属工程项目

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	48712.941	0.92	44815.91	人工系数:0.92;
2	0207010000	面层彩色颗粒 (EPDM)	kg	401.63	5.2	2088.48	
3	02070100009@1	面层彩色颗粒 (TPE)	kg	1764	5.755	10151.82	
4	0207010001	弹性层彩色颗粒 (EPDM)	kg	1004.075	2.7	2711	
5	0209010000	塑料薄膜 δ 0.006mm	m2	463.793	0.06	27.83	
6	02191900002@1	人造草坪人造草坪 50mm(密度：10500簇/m2，磅重：	m2	277.2	44.267	12270.81	
7	02191900003@1	人造草坪弹性减震垫	m2	277.2	13.28	3681.22	
8	0313070000	锯缝机锯片 Φ500	片	3.667	230.09	843.74	
9	0321010003	圆钉	kg	0.843	6.5	5.48	
10	0321090001	套筒铁件	kg	13.699	7.43	101.78	
11	0401010000	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5	kg	93.086	0.4	37.23	
12	0403050000	中净砂(过筛)	m3	7.612	188.57	1435.39	
13	04031700002@1	石英砂	kg	7056	0.38	2681.28	
14	0409010000	生石灰	kg	20483.13	0.421	8623.4	
15	0409050000	黏土	m3	162.299	41.2	6686.72	
16	0503010000	杉木锯材	m3	0.109	1830	199.47	
17	0503040000	板方材	m3	0.001	1637.17	1.64	
18	05030400002@1	种植土	m3	264.15	39.841	10524	
19	1311010000	划线漆	kg	4.016	36	144.58	
20	1311030000	聚氨酯中涂(聚氨酯PU)	kg	4217.115	5	21085.58	
21	1311030000	聚氨酯面涂(聚氨酯面层PU)	kg	522.119	16	8353.9	
22	1311030000	彩色胶粉	kg	80.326	3.6	289.17	
23	1435350001	隔离剂	kg	0.759	4.51	3.42	
24	14353500017@1	基层处理剂(草坪专用胶水)	kg	37.8	8.853	334.64	
25	1435350001	基层处理剂(防水底胶)	kg	80.326	18	1445.87	
26	1443010000	801胶	kg	16.287	1.42	23.13	
27	3227010000	复合肥	kg	299.25	1.2	359.1	
28	3227050000	杀虫杀菌剂 综合	kg	17.244	29.2	503.52	
	本页小计		元			139430.11	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

## E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：理工学院田径场附属工程项目

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
29	3411010000 2	水	t	584.306	3.2	1869.78	
30	3411010000 2@2	水	t	0.108	3.2	0.35	
31	3607170000 3@3	芝麻青花岗岩细凿面 1500X100X200	m	27.405	55.41	1518.51	
32	8801050000 1	其他材料费	元	5197.066	1	5197.07	
33	8801050000 1@1	其他材料费	元	4.351	1	4.35	
34	CLFTZ	材料费调整	元	-0.04	1	-0.04	
35	8021030000 6	商品混凝土(碎石) C15	m3	0.551	379.77	209.25	
36	8021040000 2	商品混凝土(砾石) C15	m3	5.555	379.77	2109.62	
37	8021040000 4	商品混凝土(碎石) C25	m3	44.026	398.4	17539.96	
38	8001020000 2	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	1.122	605.31	679.16	
39	WJJ3207010 01	草皮	m2	1901.88	14.679	27917.7	
40	J0017	镀锌铁丝	kg	12	5.35	64.2	
41	J0020	回程	元	908.572	1	908.57	
42	J0021	枕木	m3	0.16	896	143.36	
43	J0022	草袋	m2	15.96	2.99	47.72	
44	JX001	其他机械费	元	1018.086	1	1018.09	
45	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	1.398	1481.85	2071.63	
46	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.038	1715.24	65.18	
47	J1-20	平地机 功率(kW) 120 大	台班	0.052	1431.25	74.43	
48	J1-21	履带式拖拉机 功率(kW) 60 中	台班	0.715	681.09	486.98	
49	J12-40	电动打磨机 小	台班	8.033	34.49	277.06	
50	J12-61	手推喷药机 300L 小	台班	0.85	70.75	60.14	
51	J12-63	草坪修剪机 小	台班	4.781	68.94	329.6	
52	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.5	1067.44	533.72	
53	J1-31	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.963	1326.94	1277.84	
54	J1-33	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大	台班	0.129	1628.41	210.06	
55	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	0.726	26.44	19.2	
56	J1-6	履带式单斗液压挖掘机 斗容 量	台班	1.98	1445.93	2862.94	
	本页小计		元			67496.43	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

# E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：理工学院田径场附属工程项目

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
		(m3) 0.6 大					
57	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.849	3008.1	2553.88	
58	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.128	2097.47	268.48	
59	J1-9	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1.8 大	台班	0.25	2798.55	699.64	
60	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	1.436	1127.1	1618.52	
61	J4-19	平板拖车组 装载质量(t) 40 大	台班	0.5	1722.74	861.37	
62	J4-21	平板拖车组 装载质量(t) 60 大	台班	0.5	1979.76	989.88	
63	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.031	508.76	15.77	
64	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	3.011	466.1	1403.43	
65	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.008	486.42	3.89	
66	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.049	169.05	8.28	
67	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.187	220.33	41.2	
68	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	5.209	30.57	159.24	
69	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	5.461	9.73	53.14	
70	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.012	25.85	0.31	
71	H11-15	石灰砂浆 1:3	m3	0.183	413.17	75.61	
	本页小计		元			8752.64	
	合计		元			215679.18	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司