分项报价目录

一、分项报价 1
2、工程量清单中的《E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表》内容按照下列表格要求填写分项报价 28

二、分项报价

E.14：单位工程投标报价汇总表

工程名称：花垣县人民医院医技综合楼配电工程 标段：

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		1871096.92	
1	直接费			1833726.01	
1.1	人工费			68425.17	
1.2	材料费			1756808.32	
1.2.1	其中:工程设备费/其他	（详见附录 C 说明第 2 条规定计算）		498212.00	
1.3	机械费			8492.52	
2	管理费		32.16	23042.19	
3	其他管理费	（按附录 C 说明第 2 条规定计算）			
4	利润		20	14329.98	
二	措施项目费	1+2+3		11233.43	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费	（按 E.20 总价措施项目计价表计算）		2993.76	
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按 E.21 绿色施工安全防护措施费计价表计算）	11.5	8239.67	
3.1	其中安全生产费	（按 E.21 绿色施工安全防护措施费计价表计算）	10	7164.93	
三	其他项目费	（按 E.23 其他项目计价汇总表计算）		198403.67	
四	税前造价	一+二+三		2080734.02	
五	销项税额	四	9	187266.06	
单位工程建安造价		四+五		2268000.08	

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：花垣县人民医院医技综合楼配电工程　标段：　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合　价	其中：暂估价
		分部分项工程费					1871096.92	
		电线电缆					1340767.78	
1	030408001001	10kV 电力电缆 WDZ-YJY-3*70		m	30.00	218.74	6562.20	
1.1	C4-757	铜芯电力电缆敷设 电缆（截面 mm2 以下） 70		100m	0.30	21873.60	6562.08	
2	030408001013	电力电缆 ZRYJV-4*150+1*70		m	628.00	563.28	353739.84	
2.1	C4-759	铜芯电力电缆敷设 电缆（截面 mm2 以下） 185		100m	6.28	56328.03	353740.03	
3	030408001006	0.4kV 电力电缆 ZRYJV-4*35+1*16		m	767.00	132.41	101558.47	
3.1	C4-756	铜芯电力电缆敷设 电缆（截面 mm2 以下） 35		100m	7.67	13241.24	101560.31	
4	030408001012	0.4kV 电力电缆 ZRYJV-4*240+1*120		m	216.00	892.00	192672.00	
4.1	C4-760	铜芯电力电缆敷设 电缆（截面 mm2 以下） 240		100m	2.16	89199.52	192670.96	
5	030408001009	0.4kV 电力电缆 ZRYJV-4*120+1*50		m	420.00	475.75	199815.00	

5.	C4-758	铜芯电力电缆敷设 电缆（截面 mm2 以下） 120		100m	4.20	47574.60	199813.32	
		本页合计					854347.51	

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：花垣县人民医院医技综合楼配电工程　标段：　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合　价	其中：暂估价
6	030408001011	0.4kV 电力电缆 ZRYJV-4*185+1*95		m	380.00	673.37	255880.60	
6.1	C4-759	铜芯电力电缆敷设 电缆（截面 mm2 以下） 185		100m	3.80	67337.03	255880.71	
7	030408001008	0.4kV 电力电缆 ZRYJV-4*70+1*35		m	148.00	274.29	40594.92	
7.1	C4-757	铜芯电力电缆敷设 电缆（截面 mm2 以下） 70		100m	1.48	27428.60	40594.33	
8	030408001007	0.4kV 电力电缆 ZRYJV-4*50+1*25		m	259.00	194.50	50375.50	
8.1	C4-757	铜芯电力电缆敷设 电缆（截面 mm2 以下） 70		100m	2.59	19449.60	50374.46	
9	030408001005	0.4kV 电力电缆 ZRYJV-4*25+1*16		m	65.00	102.11	6637.15	

9.	C4-756	铜芯电力电缆敷设 电缆（截面 mm2 以下） 35		100m	0.65	10211.24	6637.31	
10	030408001004	0.4kV 电力电缆 ZRYJV-5*16		m	445.00	75.85	33753.25	
10.1	C4-756	铜芯电力电缆敷设 电缆（截面 mm2 以下） 35		100m	4.45	7585.24	33754.32	
11	030408001003	0.4kV 电力电缆 ZRYJV-5*10		m	650.00	53.63	34859.50	
	本页合计						422100.92	

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：花垣县人民医院医技综合楼配电工程　标段：　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合　价	其中：暂估价
11.1	C4-756	铜芯电力电缆敷设 电缆（截面 mm2 以下） 35		100m	6.50	5363.24	34861.06	
12	030408001002	0.4kV 电力电缆 ZRYJV-5*6		m	267.00	38.48	10274.16	
12.1	C4-756	铜芯电力电缆敷设 电缆（截面 mm2 以下） 35		100m	2.67	3848.24	10274.80	
13	030408006001	电力电缆终端头 3*70		个	2.00	630.22	1260.44	
13.1	C4-803	10kV 以下终端头户内热缩式电力电缆终端头制作、安装（截面 mm2 以下） 120		个	2.00	630.22	1260.44	

14	030408006012	电力电缆终端头 4*240+1*120		个	2.00	561.46	1122.92	
14.1	C4-800	1kV 以下户内热缩式电力电缆终端头制作、安装（截面mm2以下） 240		个	2.00	561.46	1122.92	
15	030408001011	电力电缆终端头 4*185+1*95		个	4.00	561.46	2245.84	
15.1	C4-800	1kV 以下户内热缩式电力电缆终端头制作、安装（截面mm2以下） 240		个	4.00	561.46	2245.84	
16	030408006010	电力电缆终端头 4*150+1*70		个	6.00	520.66	3123.96	
16.1	C4-800	1kV 以下户内热缩式电力电缆终端头制作、安装（截面mm2以下） 240		个	6.00	520.66	3123.96	
	本页合计						18027.32	

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：花垣县人民医院医技综合楼配电工程　标段：　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合　价	其中：暂估价
17	030408006009	电力电缆终端头 4*120+1*70		个	8.00	414.24	3313.92	
17.1	C4-799	1kV 以下户内热缩式电力电缆终端头制作、安装（截面mm2以下） 120		个	8.00	414.24	3313.92	
18	030408006007	电力电缆终端头 4*50+1*25		个	12.00	373.44	4481.28	

18.1	C4-799	1kV 以下户内热缩式电力电缆终端头制作、安装（截面mm2以下） 120		个	12.00	373.44	4481.28	
19	030408006006	电力电缆终端头 4*35+1*16		个	10.00	268.29	2682.90	
19.1	C4-798	1kV 以下户内热缩式电力电缆终端头制作、安装（截面mm2以下） 35		个	10.00	268.29	2682.90	
20	030408006005	电力电缆终端头 4*25+1*16		个	2.00	268.29	536.58	
20.1	C4-798	1kV 以下户内热缩式电力电缆终端头制作、安装（截面mm2以下） 35		个	2.00	268.29	536.58	
21	030408006004	电力电缆终端头 5*16		个	20.00	232.59	4651.80	
21.1	C4-798	1kV 以下户内热缩式电力电缆终端头制作、安装（截面mm2以下） 35		个	20.00	232.59	4651.80	
22	030408006003	电力电缆终端头 5*10		个	24.00	232.59	5582.16	
	本页合计						21248.64	

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：花垣县人民医院医技综合楼配电工程　标段：　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合　价	其中：

								暂估价
22.1	C4-798	1kV 以下户内热缩式电力电缆终端头制作、安装（截面mm2以下） 35		个	24.00	232.59	5582.16	
23	030408006002	电力电缆终端头 5*6		个	16.00	232.59	3721.44	
23.1	C4-798	1kV 以下户内热缩式电力电缆终端头制作、安装（截面mm2以下） 35		个	16.00	232.59	3721.44	
24	010401011001	电缆井 2000*1500*1800		座	3.00	6809.48	20428.44	
24.1	D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在 2m 以内		100m3	0.29484	6284.24	1852.85	
24.2	D1-21	人工填土夯实 槽、坑		100m3	0.1328	2295.01	304.78	
24.3	D1-57	机动翻斗车运土方 运距 200m 内~实际运距(m):500		100m3	0.1328	1373.20	182.36	
24.4	D5-5	垫层 混凝土~ 换:商品混凝土（碎石） C20		10m3	0.09	6404.57	576.41	
24.5	D5-1882	非定型井砌筑 砖砌 矩形		10m3	0.65232	9594.84	6258.91	
24.6	D5-1882	非定型井砌筑 砖砌 矩形~现拌砂浆(m3)		10m3	0.558	9594.84	5353.92	
24.7	D5-1886	非定型井砖墙抹灰 井内侧~换:水泥砂浆 1：3		100 m²	0.279	5314.41	1482.72	
24.8	A5-2	普通钢筋 圆钢 直径(mm) 8		t	0.0246	6193.36	152.36	
	本页合计						24149.88	

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：花垣县人民医院医技综合楼配电工程　标段：　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合　价	其中：暂估价
24.9	A5-17	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12		t	0.0513	5619.98	288.30	
24.10	A5-19	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16		t	0.1203	5215.96	627.48	
24.11	A19-36	现浇混凝土模板 有梁板 木模板 钢支撑		100 ㎡	0.0702	9201.47	645.94	
24.12	D5-1902	非定型检查安装井 混凝土井盖、座~ 换:混凝土井盖井座 600*800		10 套	0.30	2541.21	762.36	
24.13	A5-104	现浇混凝土板 有梁板~ 换:商品混凝土（碎石） C30		10m3	0.18	6651.24	1197.22	
24.14	C4-739	电缆支架		10 套	1.20	619.03	742.84	
25	030414002002	送配电装置系统		系统	1.00	893.51	893.51	
25.1	C4-1062	送配电装置系统调试 10kV 以下交流供电 负荷隔离开关		系统	1.00	893.51	893.51	
		配电设备					530329.14	
26	030401002002	干式变压器 1250KVA	1.干式变压器安装 容量（kV ·A 以下）	台	1.00	113587.92	113587.92	

26.	C4-1	干式变压器安装 容量（kV ·A 以下） 2000	1250KVA（安装带有保护罩的干式变压器）	台	1.00	113587.92	113587.92	
27	010501006001	干式变压器设备基础		座	1.00	894.82	894.82	
本页合计							115376.25	

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：花垣县人民医院医技综合楼配电工程　标段：　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合　价	其中：暂估价
27.1	A5-89 换	现浇混凝土基础 设备基础~换:商品混凝土（碎石） C30		10m3	0.0369	4741.44	174.96	
27.2	A19-11	现浇混凝土模板 基础 块体在（m3 以内）5 设备基础木模板木支撑		100 m²	0.0246	11943.91	293.82	
27.3	C11-214	其他 预埋铁件制安~ 换:镀锌钢板		t	0.0626	6805.79	426.04	
28	030404004001	低压开关柜(屏) 配电室低压进线柜 1AA1	1.名称:配电室低压进线柜 1AA1;	台	1.00	24584.56	24584.56	
28.1	C4-289	配电(电源)屏安装 低压开关柜		台	1.00	24584.56	24584.56	
29	030404009001	低压电容器柜 配电室低压电容器柜 1AC1	1.名称:配电室低压电容器柜 1AC1;	台	1.00	29456.18	29456.18	

29.	C4-[illegible]00	可控硅柜安装 低压电容器柜		台	1.00	29456.18	29456.18	
30	030404007001	硅整流柜 配电室低压滤波柜 1AC2	1.名称:配电室低压滤波柜 1AC2;	台	1.00	27937.82	27937.82	
30.1	C4-293	硅整流柜安装 （A 以内） 500		台	1.00	27937.82	27937.82	
31	030404004002	低压开关柜(屏) 配电室低压出线柜 1AA3	1.名称:配电室低压出线柜 1AA3;	台	1.00	23955.56	23955.56	
31.1	C4-289	配电(电源)屏安装 低压开关柜		台	1.00	23955.56	23955.56	
	本页合计						105934.12	

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：花垣县人民医院医技综合楼配电工程　标段：　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合　价	其中：暂估价
32	030404004003	低压开关柜(屏) 配电室低压出线柜 1AA4	1.名称:配电室低压出线柜 1AA4;	台	1.00	29249.56	29249.56	
32.1	C4-289	配电(电源)屏安装 低压开关柜		台	1.00	29249.56	29249.56	
33	030404004004	低压开关柜(屏) 消防总配电柜低压进线柜 AE1	1.名称:消防总配电柜低压进线柜 AE1 ;	台	1.00	13995.56	13995.56	
33.1	C4-289	配电(电源)屏安装 低压开关柜		台	1.00	13995.56	13995.56	

34	030404004005	低压开关柜(屏) 消防总配电柜低压出线柜 AE2	1.名称:消防总配电柜低压出线柜 AE2；	台	1.00	16494.56	16494.56	
34.1	C4-289	配电(电源)屏安装 低压开关柜		台	1.00	16494.56	16494.56	
35	030404004006	低压开关柜(屏) 消防总配电柜低压出线柜 AE3	1.名称:消防总配电柜低压出线柜 AE3；	台	1.00	13584.56	13584.56	
35.1	C4-289	配电(电源)屏安装 低压开关柜		台	1.00	13584.56	13584.56	
36	030404004007	低压开关柜(屏) 消防总配电柜（备用）低压进线柜 AE1	1.名称:消防总配电柜（备用）低压进线柜 AE1；	台	1.00	13109.56	13109.56	
36.1	C4-289	配电(电源)屏安装 低压开关柜		台	1.00	13109.56	13109.56	
37	030404004008	低压开关柜(屏) 消防总配电柜（备用）低压出线柜 AE2	1.名称:消防总配电柜（备用）低压出线柜 AE2；	台	1.00	16494.56	16494.56	
	本页合计						102928.36	

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：花垣县人民医院医技综合楼配电工程　标段：　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合　价	其中：暂估价
37.1	C4-289	配电(电源)屏安装 低压开关柜		台	1.00	16494.56	16494.56	
38	030404004009	低压开关柜(屏) 消防总配电柜（备用）低压出线柜 AE3	1.名称:消防总配电柜（备用）低压出线柜 AE3；	台	1.00	17295.56	17295.56	

38.1	C4-289	配电(电源)屏安装 低压开关柜		台	1.00	17295.56	17295.56	
39	030404004010	低压开关柜(屏) 1层总配电柜低压进线柜 1#AP1	1.名称:1层总配电柜低压进线柜1#AP1；	台	1.00	13995.56	13995.56	
39.1	C4-289	配电(电源)屏安装 低压开关柜		台	1.00	13995.56	13995.56	
40	030404004011	低压开关柜(屏) 1层总配电柜低压出线柜 1#AP2	1.名称:1层总配电柜低压出线柜1#AP2；	台	1.00	17894.56	17894.56	
40.1	C4-289	配电(电源)屏安装 低压开关柜		台	1.00	17894.56	17894.56	
41	030404004012	低压开关柜(屏) 负1层至负4层总配电柜低压进线柜 -1#AP1至-4#AP1	1.名称:负1层至负4层总配电柜低压进线柜 -1#AP1至-4#AP1；	台	4.00	13109.56	52438.24	
41.1	C4-289	配电(电源)屏安装 低压开关柜		台	4.00	13109.56	52438.24	
42	030404004013	低压开关柜(屏) 负1层至负4层总配电柜低压出线柜 -1#AP2至-4#AP2	1.名称:负1层至负4层总配电柜低压出线柜 -1#AP2至-4#AP2；	台	4.00	13246.56	52986.24	
	本页合计						154610.16	

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：花垣县人民医院医技综合楼配电工程　标段：　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合　价	其中：暂估价

42.1	C4-289	配电(电源)屏安装 低压开关柜		台	4.00	13246.56	52986.24	
43	030404004014	低压开关柜(屏) 负 6 层总配电柜低压进线柜 -6#AP1	1.名称:负 6 层总配电柜低压进线柜 -6#AP1;	台	1.00	23760.56	23760.56	
43.1	C4-289	配电(电源)屏安装 低压开关柜		台	1.00	23760.56	23760.56	
44	030404004015	低压开关柜(屏) 负 6 层总配电柜低压出线柜 -6#AP2	1.名称:负 6 层总配电柜低压出线柜 -6#AP2;	台	1.00	14970.56	14970.56	
44.1	C4-289	配电(电源)屏安装 低压开关柜		台	1.00	14970.56	14970.56	
45	011103002001	橡胶地面		m2	80.04	125.21	10021.81	
45.1	A11-85	楼地面 橡胶卷材		100 m²	0.8004	12521.12	10021.90	
46	030414011001	接地装置		系统	1.00	388.53	388.53	
46.1	C4-1098	接地网调试		系统	1.00	388.53	388.53	
47	030414001002	电力变压器系统调试		系统	1.00	3232.30	3232.30	
47.1	C4-1056	10kV 以下电力变压器系统调试（容量 kV ·A 以下） 2000~干式变压器调试		系统	1.00	3232.30	3232.30	
	本页合计						52373.76	
	合 计						1871096.92	

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：花垣县人民医院医技综合楼配电工程　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费　率(%)	金　额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16	2993.76	
					2993.76	

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:花垣县人民医院医技综合楼配电工程　标段:　　第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额（元）	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	基期人工费	11.5	8239.67	按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	基期人工费	10	7164.93	按附录C说明及表4相应总费率标准计算

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花垣县人民医院医技综合楼配电工程 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			187109.69	明细详见 E.24 表
2	暂估价				
2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见 E.25 表
2.2	专业工程暂估价				明细详见 E.26 表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定明细详见 E.26 表
3	计日工				明细详见 E.27 表
4	总承包服务费				明细详见 E.28 表
5	优质工程增加费				明细详见 E.29 表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	11293.98	明细详见 E.29 表
7	提前竣工措施增加费				明细详见 E.29 表
8	索赔签证				明细详见 E.30 表
9	其他项目费合计	1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8		198403.67	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

E.24：暂列金额明细表

工程名称：花垣县人民医院医技综合楼配电工程　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	187109.69	
2	检验试验费	元		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
合计			187109.69	

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：花垣县人民医院医技综合楼配电工程 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	（分部分项工程费 + 措施项目费）			详附录 D 说明
2	安全责任险、环境保护税	（分部分项工程费 + 措施项目费）	0.6	11293.98	详见附录 C 表 6
3	提前竣工措施增加费	（按合同约定）			
	合 计			11293.98	

注：环境保护税、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按实调整。

E.40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：花垣县人民医院医技综合楼配电工程 标段：

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	71649.35	0.955	68425.13	系数:0.955;
2	01010300007	螺纹钢筋 HRB400 Φ12	kg	52.583	3.67	192.98	
3	01010300009	螺纹钢筋 HRB400 Φ16	kg	123.308	3.67	452.54	
4	01090100011	圆钢 Φ8	kg	25.092	3.75	94.10	
5	01130300002	镀锌扁钢 40×4	kg	40.50	4.72	191.16	
6	01292500003	钢板垫板 δ1-2	kg	0.20	4.10	0.82	
7	01292500004	钢板垫板 δ4mm	kg	4.45	3.89	17.31	
8	02010100002	橡胶板 1mm-3mm	kg	7.91	3.60	28.48	
9	02090300001	单层养护膜	m2	9.50	1.10	10.45	
10	02090700003	塑料布聚乙烯 0.05	m2	1.60	0.33	0.53	
11	02130100003	塑料带 20mm×40m	卷	25.70	3.54	90.98	
12	02230900001	相色带 20mm×20m	卷	6.928	3.19	22.10	
13	03010500037	地脚螺栓带帽带垫 M12×160	套	4.10	1.04	4.26	
14	03010500062	镀锌精制螺栓 M8×100 以内 2 平 1 弹垫	套	746.885	0.48	358.50	
15	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100 以内 2 平 1 弹垫	套	1109.572	0.54	599.17	
16	03010500065	镀锌精制螺栓 M12×100 以内 2 平 1 弹垫	套	163.36	0.96	156.83	
17	03010700018	膨胀螺栓 M10-16	套	24.48	1.06	25.95	
18	03110700009	铁砂布 0#-2#	张	1.50	0.83	1.25	
19	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	1.235	6.02	7.43	
20	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	3.49	6.02	21.01	
21	03130100025	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	0.11	6.02	0.66	
22	03130200010	焊锡丝 综合	kg	38.90	22.12	860.47	
23	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	7.78	42.79	332.91	
24	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	3.769	9.25	34.86	

25	03130600019	冲击钻头 Φ8-16	个	0.096	7.70	0.74	
		本页小计	元			71930.61	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E.40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：花垣县人民医院医技综合楼配电工程 标段：

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
26	03130700003	钢锯条	条	1.50	0.71	1.07	
27	03210100040	圆钉 L50-75	kg	0.404	6.50	2.63	
28	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.747	5.35	4.00	
29	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.013	5.35	0.07	
30	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	13.17	5.35	70.46	
31	03210700020	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	1.50	5.35	8.03	
32	04010100001	普通硅酸盐水泥(P ·O) 42.5 级	kg	1105.86	0.46	508.70	
33	04030400001	粗净砂	m3	0.768	103.61	79.57	
34	04031100003	河砂 综合	m3	3.572	120.00	428.64	
35	04090700002	熟石膏粉	kg	1.641	1.21	1.99	
36	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	6.595	579.15	3819.49	
37	05030100002	杉木锯材	m3	0.038	1830.00	69.54	
38	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	205.20	4.39	900.83	
39	13011300004	调和漆	kg	2.45	13.64	33.42	
40	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.55	12.43	6.84	
41	13330300001	橡胶卷材	m2	88.044	80.20	7061.13	
42	13351700002	防水粉	kg	16.709	1.20	20.05	
43	13371100001	土工布	m2	0.896	6.86	6.15	
44	14030100001	汽油	kg	102.688	8.72	895.44	
45	14311500001	丙酮	kg	65.60	6.60	432.96	
46	14353500012	隔离剂	kg	0.948	4.51	4.28	
47	14390700001	乙炔气	kg	0.43	17.15	7.37	
48	14390900001	氧气	m3	0.10	5.87	0.59	

49	14410000027	塑料粘结剂	kg	36.018	14.10	507.85	
50	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.379	2.75	1.04	
51	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	88.90	6.60	586.74	
52	17250000019	塑料软管 dn5	m	10.50	0.20	2.10	
53	17250000032	异型塑料圆管 dn5	m	84.00	0.62	52.08	
	本页小计		元			15513.03	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E.40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：花垣县人民医院医技综合楼配电工程 标段：　　第 3 页、共 8 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
54	18250100009	镀锌固定卡子 3×80	套	196.936	1.03	202.84	
55	27170700003	黄漆布带 20mm×40m	卷	0.13	2.75	0.36	
56	28010300016	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	22.68	42.48	963.45	
57	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	410.716	1.80	739.29	
58	29062100013	镀锌电缆固定卡子 3×35	个	152.889	3.11	475.48	
59	29062100014	镀锌电缆固定卡子 3 ×100	个	209.549	4.68	980.69	
60	29090100010	铜接线端子 DT-16mm2	个	108.12	1.65	178.40	
61	29090100012	铜接线端子 DT-35mm2	个	270.72	3.03	820.28	
62	29090100015	铜接线端子 DT-120mm2	个	81.32	9.35	760.34	
63	29090100018	铜接线端子 DT-240mm2	个	45.12	18.70	843.74	
64	33012100002	铸铁爬梯	kg	102.684	5.61	576.06	
65	33330900001	塑钢踏步	个	35.099	34.53	1211.97	
66	34011900002	电力复合脂 一级	kg	5.47	19.47	106.50	
67	34091900023	固定底座	个 ·月	5.384	0.44	2.37	
68	34091900024	可调托座	个 ·月	5.384	0.89	4.79	
69	34110100002	水	t	3.169	4.39	13.91	
70	34110200001	电	kW¡¤h	0.765	0.80	0.61	
71	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	2.339	36.71	85.86	

72	36010500005	混凝土井盖井座	套	3.03	146.94	445.23	
73	88010100002	钢管使用费	t ·月	0.183	75.00	13.73	
74	88010100003	扣件使用费	个 ·月	39.993	0.20	8.00	
75	88010500001	其他材料费	元	625.48	1.00	625.48	
76	88010500003	校验材料费	元	33.75	1.00	33.75	
77	80210300003	商品混凝土（碎石） C30	m3	0.375	400.00	150.00	
78	80210400002	商品混凝土（砾石） C15	m3	0.914	525.72	480.51	
79	80210400005	商品混凝土（砾石） C30	m3	1.827	571.81	1044.70	
80	WJJ032108	预埋铁件	kg	63.226	3.62	228.88	
81	WJJ281107~1	10kV 电力电缆 WDZ-YJY-3*70	m	30.30	200.00	6060.00	
	本页小计		元			17057.22	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E.40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：花垣县人民医院医技综合楼配电工程 标段：　　第 4 页、共 8 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
82	WJJ281107~10	0.4kV 电力电缆 ZRYJV-5*16	m	449.45	65.00	29214.25	
83	WJJ281107~11	0.4kV 电力电缆 ZRYJV-5*10	m	656.50	43.00	28229.50	
84	WJJ281107~12	0.4kV 电力电缆 ZRYJV-5*6	m	269.67	28.00	7550.76	
85	WJJ281107~2	电力电缆 ZRYJV-4*150+1*70	m	634.28	532.00	337436.96	
86	WJJ281107~3	0.4kV 电力电缆 ZRYJV-4*35+1*16	m	774.67	121.00	93735.07	
87	WJJ281107~4	0.4kV 电力电缆 ZRYJV-4*240+1*120	m	218.16	852.00	185872.32	
88	WJJ281107~5	0.4kV 电力电缆 ZRYJV-4*120+1*50	m	424.20	451.00	191314.20	
89	WJJ281107~6	0.4kV 电力电缆 ZRYJV-4*185+1*95	m	383.80	641.00	246015.80	
90	WJJ281107~7	0.4kV 电力电缆 ZRYJV-4*70+1*35	m	149.48	255.00	38117.40	

91	WJJ281107~8	0.4kV 电力电缆 ZRYJV-4*50+1*25	m	261.59	176.00	46039.84	
92	WJJ281107~9	0.4kV 电力电缆 ZRYJV-4*25+1*16	m	65.65	91.00	5974.15	
93	WJJ291104~1	电力电缆终端头 3*70	套	2.04	350.00	714.00	
94	WJJ291104~10	电力电缆终端头 5*10	套	24.48	85.00	2080.80	
95	WJJ291104~11	电力电缆终端头 5*6	套	16.32	85.00	1387.20	
96	WJJ291104~2	电力电缆终端头 4*240+1*120	套	2.04	200.00	408.00	
97	WJJ291104~3	电力电缆终端头 4*185+1*95	套	4.08	200.00	816.00	
98	WJJ291104~4	电力电缆终端头 4*150+1*70	套	6.12	160.00	979.20	
99	WJJ291104~5	电力电缆终端头 4*120+1*70	套	8.16	160.00	1305.60	
100	WJJ291104~6	电力电缆终端头 4*50+1*25	套	12.24	120.00	1468.80	
101	WJJ291104~7	电力电缆终端头 4*35+1*16	套	10.20	120.00	1224.00	
102	WJJ291104~8	电力电缆终端头 4*25+1*16	套	2.04	120.00	244.80	
103	WJJ291104~9	电力电缆终端头 5*16	套	20.40	85.00	1734.00	
104	WJJ292507	电缆支架	套	12.00	54.99	659.88	
	本页小计		元			1222522.53	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E.40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：花垣县人民医院医技综合楼配电工程 标段：　　第 5 页、共 8 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
105	SB1050773~1	1 层总配电柜低压进线柜 1#AP1	台	1.00	13315.00	13315.00	
106	SB1250853~1	负 6 层总配电柜低压进线柜 -6#AP1	台	1.00	23080.00	23080.00	
107	SB2184538~1	消防总配电柜低压进线柜 AE1	台	1.00	13315.00	13315.00	
108	SB2342315~1	消防总配电柜（备用）低压出线柜 AE3	台	1.00	16615.00	16615.00	
109	SB2961998~1	配电室低压出线柜 1AA4	台	1.00	28569.00	28569.00	

110	SB3947892~1	负 6 层总配电柜低压出线柜 -6#AP2	台	1.00	14290.00	14290.00	
111	SB4253794~1	配电室低压电容器柜 1AC1	台	1.00	28940.00	28940.00	
112	SB5021175~1	干式变压器 1250KVA	台	1.00	111404.00	111404.00	
113	SB5435151~1	消防总配电柜（备用）低压进线柜 AE1	台	1.00	12429.00	12429.00	
114	SB5979012~1	配电室低压进线柜 1AA1	台	1.00	23904.00	23904.00	
115	SB6093527~1	消防总配电柜低压出线柜 AE2	台	1.00	15814.00	15814.00	
116	SB6387151~1	消防总配电柜低压出线柜 AE3	台	1.00	12904.00	12904.00	
117	SB6904354~1	配电室低压滤波柜 1AC2	台	1.00	27350.00	27350.00	
118	SB7465894~1	配电室低压出线柜 1AA3	台	1.00	23275.00	23275.00	
119	SB7508570~1	1 层总配电柜低压出线柜 1#AP2	台	1.00	17214.00	17214.00	
120	SB8107601~1	负 1 层至负4 层总配电柜低压进线柜 -1#AP1 至-4#AP1	台	4.00	12429.00	49716.00	
121	SB8660404~1	消防总配电柜（备用）低压出线柜 AE2	台	1.00	15814.00	15814.00	
122	SB9237064~1	负 1 层至负4 层总配电柜低压出线柜 -1#AP2 至-4#AP2	台	4.00	12566.00	50264.00	
123	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N ·m) 250 小型	台班	1.029	28.26	29.08	
124	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型	台班	2.534	696.62	1765.24	
125	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	0.01	949.78	9.50	
	本页小计		元			500015.81	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E.40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：花垣县人民医院医技综合楼配电工程 标段： 第 6 页、共 8 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
126	J3-20	汽车式起重机 提升质量(t) 10 大型	台班	2.568	1093.09	2807.06	

127	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中型	台班	1.40	461.11	645.55	
128	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	4.175	474.27	1980.08	
129	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	0.03	494.69	14.84	
130	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小型	台班	1.263	223.43	282.19	
131	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	0.534	175.60	93.77	
132	J6-18	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小型	台班	0.02	26.21	0.52	
133	J6-21	混凝土振动器 插入式 小型	台班	0.111	11.19	1.24	
134	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小型	台班	0.006	43.11	0.26	
135	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	0.022	47.79	1.05	
136	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型	台班	0.06	29.24	1.75	
137	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.004	28.49	0.11	
138	J7-124	电锤 520W 小型	台班	0.12	8.57	1.03	
139	J9-1	交流弧焊机 容量(kV ·A) 21 小型	台班	2.56	65.47	167.60	
140	J9-11	直流弧焊机 容量(kV ·A) 32 小型	台班	0.091	101.82	9.27	
141	J9-14	点焊机 容量(kV ·A) 75 小型	台班	0.003	153.13	0.46	
142	J9-17	对焊机 容量(kV ·A) 10 小型	台班	0.019	30.90	0.59	
143	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小型	台班	0.007	19.16	0.13	
144	Y8-6	数字毫秒表 量程 ：0.0001-9999.9s,精度 ：优于 5×10-5	台班	1.00	3.80	3.80	
145	Y9-1	数字高压表 精度 ：AC1.5%,DC1.5%	台班	0.80	11.17	8.94	
	本页小计		元			6020.25	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E.40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：花垣县人民医院医技综合楼配电工程 标段：

第 7 页、共 8 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
146	Y9-4	手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口	台班	1.10	6.33	6.96	
147	Y9-9	高压整流硅堆滤波器	台班	0.80	9.89	7.91	
148	Y10-2	LCR 电桥 量程 ：12Hz-200kHz,精度 ：±0.05%	台班	0.60	27.40	16.44	
149	Y10-4	接地电阻测试仪 量程 ：0.001 Ω-299.9k Ω	台班	1.00	53.45	53.45	
150	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程 ：0.05-50 Ω,1-100mΩ,1000V	台班	6.585	37.05	243.97	
151	Y10-9	变压器直流电阻测试仪 量程 ：1mΩ-4 Ω,5A,1mΩ-1 Ω,10A	台班	0.60	18.63	11.18	
152	Y12-2	变比自动测量仪 K=1-1000	台班	0.60	29.46	17.68	
153	Y12-3	继电器检验仪 功率差动	台班	0.60	38.35	23.01	
154	Y12-4	真空断路器测试仪 量程 ：10-60kV	台班	0.20	79.74	15.95	
155	Y12-7	三相多功能钳形相位伏安表 量程及精度 ：U ：45-450V,精度 ：±0.5%,I ：1.5mA-10A,精度 ：±0.5%,Φ ：0-360°,精度 ：±1.0°,F ：45-65Hz,精度 ：±0.03,P ：220±40V,精度 ：±0.5%,PF ：220±40V,精度 ：±0.01	台班	0.60	17.53	10.52	
156	Y12-8	电能校验仪 电流 ：AC ：6×(0-12.5)A,3×(0-25)A,1×(0-75)A,DC ：±75A,电压 ：AC ：4×(0-300)V,3×(0-300)V,1×(0-600)V,DC ：4×(0-±300)V	台班	1.00	31.74	31.74	
157	Y12-9	2000A 大电流发生器 量程 ：输出电流 ：串联 2000A,并联 4000A,精度 ：±0.5%	台班	0.60	28.58	17.15	
158	Y12-12	微机继电保护测试仪 量程 ：0.1ms-9999s,精度 ：0.1ms	台班	0.70	68.95	48.27	
	本页小计		元			504.22	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E.40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：花垣县人民医院医技综合楼配电工程 标段：

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
159	Y12-16	YDQ 充气式试验变压器 量程 ：1-500kV •A,空载电流 ：<7%,阻抗电压 ：<8%	台班	0.60	52.61	31.57	
160	Y12-22	高压试验变压器装置 YDJHJ12-E	台班	0.40	179.60	71.84	
161	Y15-1	智能型光导抗干扰介损测量仪 介损 ：0-50%,分辨率 0.0001,电容 ：Cx≤60000pF,分辨率 0.1pF	台班	0.40	36.11	14.44	
162	Y27-2	直流高压发生器 ZGF-200	台班	0.60	35.59	21.35	
163	Y28-3	各量程电压电流表 各量程均可测交流、直流	台班	1.10	20.29	22.32	
164	Y37-1	电缆测试仪 量程 ：10m-20km	台班	0.20	15.91	3.18	
	本页小计		元			164.71	
	合 计		元			1833728.37	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。