

桑植县 2024 年农村公路赤石坪大桥、汤溪峪桥等 5 座危桥改造工程

施 工 合 同 协 议 书

项目名称：桑植县 2024 年农村公路赤石坪大桥、汤溪峪桥
等 5 座危桥改造工程

建设单位：桑植县公路建设养护中心

施工单位：湖南省湘交建设集团有限公司

签订日期：2025 年 1 月 23 日

合同编号：SZDHT-2025-40014

第一部分合同协议书

桑植县公路建设养护中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施桑植县2024年农村公路赤石坪大桥、汤溪峪桥等5座危桥改造工程（项目名称），已接受湖南省湘交建设集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. （1）赤石坪大桥地处桑植县官地坪镇长潭坪村，位于乡道Y997线上，中心桩号K49+287，桥梁全长90.0m，桥梁全宽6.5m，上部结构为1x55.0m空腹式圬工肋板拱桥，下部结构为重力式桥台，扩大基础，赤石坪大桥改造方案为维修加固：①全桥病害修复；②拱上结构加固；③桥面系拆除重建；④完善交安设施；（2）舒家桥位于张家界市桑植县马合口白族乡境内村道C187线上，中心号K0+323，舒家桥改造方案为拆除重建：新建桥梁全长38.04m，上部结构为2x16米现浇混凝土简支空心板，按村道标准，桥梁宽度为5.5m。（3）风响泉桥位于张家界市桑植县走马坪白族乡境内乡道Y474线上，中心桩号 K5+973，风响泉桥改造方案为拆除重建：新建桥梁全长21.04m，上部结构为1x13米现浇混凝土简支空心板，按乡道标准桥梁宽度为6.5m；（4）汤溪峪桥地处湖南省张家界市桑植县空壳树乡汤溪峪村境内，位于乡道Y563线上，中心桩号为K1+422，汤溪峪桥改造方案为拆除重建：新建桥梁全长22.04m，上部结构采用1x16m现浇钢筋简支空心板，板高80cm，下部结构桥台采用U型桥台、扩大基础。（5）龙岗嘴桥位于张家界市桑植县芙蓉桥白族乡境内村道C184线上，中心桩号K0+042，龙岗嘴桥改造方案为拆除重建：新建桥梁全长38.04m，上部结构为2x16米现浇混凝土简支空心板，按村道标准，桥梁宽度为5.5m。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

- (3) 投标函及投标函附录;
- (4) 项目专用合同条款;
- (5) 公路工程专用合同条款;
- (6) 通用合同条款;
- (7) 工程量清单计量规则;
- (8) 技术规范;
- (9) 图纸;
- (10) 已标价工程量清单;
- (11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;
- (12) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序 在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）肆佰玖拾玖万叁仟肆佰伍拾元陆角玖分元（¥4993450.69）。

4. 承包人项目经理：李奇。承包人项目总工：蔡军。

5. 工程质量符合《公路工程质量评定标准》JTGF80/1-2017标准。工程安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保：安全生产“零事故”，工程环保目标：严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度，确保：符合环保相关法律法规的要求。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为360日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章之日起生效。本协议书自全部工程完工后经交工验收合格缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后终止。

10. 本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本两份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。


发包人：桑植县公路建设养护中心 承包人：湖南省湘交建设集团有限公司

(盖单位章)

(盖单位章)

法定代表人

法定代表人

或其委托代理人：  (签字) 或其委托代理人：  (签字)

2025 年 1 月 23 日

2025 年 1 月 23 日