

# 2022年邵阳县五峰铺镇新田村绿化造林 合 同 书

甲方:邵阳县林业局

(以下简称甲方)

乙方:浏阳市森博苗木种植专业合作社 (以下简称乙方)

为确保按质、按量、按期完成邵阳县五峰铺镇新田村绿化造林建设任务,根据《中华人民共和国民法典》和政府采购文件的要求,按照公平、公正、诚信原则,甲、乙双方通过协商,同意订立本合同。

## 一、造林范围、内容、方式

(一)造林范围和内容:五峰铺镇新田村村部周围空地、公路、及绿化庭院建设任务。根据绿化设计布局,需栽植苗木品种及数量内容如下表:

序 号	树 种	规 格	数 量
1	八月桂	米径 8cm	20
2	八月桂	米径 11cm	18
3	八月桂	米径 14cm	1
4	八月桂	米径 17cm	1
5	红叶石楠	米径 11cm	25
6	红枫	米径 8cm	14
7	红枫	米径 6cm	5
8	铁树	球径 30cm	4
9	盆景	盆	2
10	桫欏石楠	10cm	1
11	红叶石楠	8cm	50
12	樱花	6cm	5
13	银杏	10cm	5
14	紫薇花瓶桩	株	5
15	富贵竹	根	1500
16	高杆茶花	H:1.5m:S1.2m	162



17	茶梅球	H:1.2m:S1.0m	160
18	茶花	H:1.2m:S1.0m	248
19	香柚	三年生	300
20	红叶石楠杯苗	S: 35cm	1500
21	红叶石楠杯苗	S: 25cm	18500
22	杜鹃小苗	S: 25cm	31500
23	狗骨球	H:1.2m:S1.2m	17
24	红继木球	S: 100cm	17
25	月月桂小苗	S: 25cm	1500
26	茶梅小苗	S: 25cm	700
27	高杆月季	地径 4cm	8
28	金边黄杨小苗	S: 25cm	800
29	麦冬草(斤)	斤	86
30	草皮(平方)	平方	2600
31	草皮(平方)	平方	5000
32	楠 木	米径 10cm	120
33	合计		64874

(二)造林承包方式:本工程造林栽植及管护由乙方全额垫资施工,并实行“五包”,包苗木、包挖函、包栽植、包成活、包抚育半年。

二、合同期限:自2023年6月10日至2023年12月10日。

### 三、施工要求

1、造林苗木。米径8-17 cm以上绿化大树要求全冠、1.3米以上分枝、杆直、分枝匀称、不偏冠、冠幅3.0米以上、无病虫害、无机械损伤、带土球50-80cm以上;米径6-7 cm以下绿化苗木要求全冠、1.0米以上分枝、杆直、分枝匀称、不偏冠、冠幅3.0米以上、无病虫害、无机械损伤、带土球40-50cm以上;球形树要求冠幅1.0-1.2 m、分枝匀称、不偏冠、无病虫害、无机械损伤、带土球30cm以上;月月桂及红叶石楠小苗要求为容器苗,高30cm、冠幅25cm以上;草卷要



求为台湾青草皮，为实平方。

2、林地清理。所有造林地上的废弃垃圾及大块石块等清除出林地。

3、整地挖穴。米径8cm以上的苗要求穴规格为 $100\times 100\times 100\text{cm}$ ；米径6-8cm的苗要求穴规格为 $60\times 60\times 60\text{cm}$ ；球形树要求穴规格为 $50\times 50\times 50\text{cm}$ ，所有穴的全部换客土；栽植小苗和草皮的地块要求铺设一层厚30cm以上的细黄土

4、栽植。2023年6月30日前完成全部植苗任务。栽植时把苗木放在穴的中心，填入细土踩实踩实、锤紧，栽后要浇透定根水。草皮要铺平整、满铺、并踩实锤紧。

5、补植。补植时间一般以冬末春初为最佳。对未成活及不合格植株，要求在2022年12月中旬前完成补植。

6、抚育管护。9-10月对植株范围及草坪上的杂草进行清除；高温季节注意抗旱。乙方要安排专人进行管护，防止出现人畜损坏和火灾烧毁。

7、病虫害防治。加强病虫害预防，及时采取药物喷洒清除虫枝等方法，防治苗木发生的病虫害。

#### 四、履约责任

1. 乙方在合同签订后一个月内完成所有植苗任务。并按规定的时间完成抚育和补植等，并安排专人管护。合同期内的所有苗木成活率达95%。

2. 乙方应严格按照施工要求组织施工。乙方施工时，要



注意施工安全,搞好安全教育,落实安全防范措施,杜绝出现摔伤等安全事故。在施工过程中发生的一切安全责任事故全部由乙方承担,甲方概不负责。

3. 甲方与乙方建立有效联系机制,并负责协助乙方调处施工过程中出现的各种矛盾纠纷。

4. 甲方对乙方施工质量与进度进行全程监督,如发现施工质量存在问题或进度缓慢,有权要求乙方及时进行返工或加快施工进度。未及时施工或进度迟缓,不能按要求完成工作任务的,甲方有权单方面终止合同,重新选择承包人。

5. 不可抗力因素引起的施工延迟,不视为乙方违约;如果有不可抗力因素,乙方应在不可抗力因素消除后立即组织施工。不可抗力因素发生到消除期间不计入完工日期。

## 五、造林验收时间及标准

1. 验收时间:合同期满一个月內,由甲方组织相关单位及乙方共同进行验收,验收后形成书面验收报告,并经验收小组全体成员签字确认。

2. 验收标准:整个绿化造林成活率(林木保存率)达到95%;按规完成1次抚育、无病虫害为成活合格单株。整个造林成活率(林木保存率)低于95%的为不合格,须补植达标后方予验收;未进行抚育管护或抚育管护未达标的,甲方不予验收,并责令乙方限期整改到位后方可验收;对存在下列之一情况的苗木验收不计成活合格株数:苗木死亡的;苗木主



干自地面向上1/2以内高度枯死的；人畜损坏或火灾烧毁的。

## 六、造林价格及付款方式

1、本造林绿化工程总承包款为：陆拾万伍仟陆佰肆拾玖元整（小写：605649.00元）

2、结算方式。本造林绿化工程总承包款为结算的最高限价，结算按承包商的中标总价和分规格、树种、数量和验收成活合格的实际株数、草皮实际种植面积等结算造林承包款。如验收实际种植数量、苗木规格小于规划数量、苗木规格的，按照招标文件中的预算单价核减工程承包款。

3. 付款方式：验收合格后，乙方应持合同书、验收单及正式的税务工程款发票到甲方财务按程序报账。

七、本合同未尽事宜，由双方协商制定补充协议，依法签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

八、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理公司执壹份，每份都具有同等法律效力，双方签字之日起生效。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法人代表人（签字）：

法人代表人（签字）：

或项目负责人（签字）：

或托代理人（签字）：

监管单位（盖章）：

2023年6月10日

合同备案章