

十一、最后报价

附件 11-1 报价表

报价表（最后报价）

政府采购计划编号：娄星财采计[2024]0076 项目名称：杉山镇牛车桥危桥改造工程

包号：/ 包名称：包1


报价	其他内容
小写金额：1105110.00（人民币元） 大写金额：壹佰壹拾万零伍仟壹佰壹拾元整（人民币元） （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）	工期：签订合同后 150 日历天内完工 质量标准：工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，达到合格工程及以上标准。 项目负责人：周建明

注：本表须按包填写，一个“包号”一份。

供应商名称（盖单位公章）：湖南恒安工程有限公司

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期： 2025年1月7日



投标报价汇总表

合同段： 娄星区杉山镇牛车桥危桥改造工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	61986
2	200	路基工程	64525
3	300	路面工程	50048
4	400	桥梁、涵洞工程	819734
5	600	交通安全设施工程	108817
6	第100章至第800章合计		1105110
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		1105110
9	计日工合计		
10	暂列金额（不含计日工总额）		
11	投标报价		1105110

工程量清单表

合同段：娄星区杉山镇牛车桥危桥改造工程

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
101-1-1	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	4319	4319
101-1-3	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	10000	10000
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	3000	3000
102-3	安全生产费	总额	1	16133	16133
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路				
103-3	临时电线	m	200	92.67	18534
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	10000	10000
清单 第100章 合计 人民币 61986 元					

工程量清单表

合同段：娄星区杉山镇牛车桥危桥改造工程

标表2

清单 第200章 路基工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-4	拆除结构物				
202-4-2	拆除老桥桥面混凝土	m3	78.2	63.96	5002
202-4-3	拆除老桥浆砌片石	m3	297	26.48	7865
204	填方路基				
204-1	路基填筑				
204-1-7	结构物台背回填				
204-1-7	台背排水	m3	56.58	124.28	7032
209	挡土墙				
209-3	浆砌片(块)石挡土墙				
209-3-1	M7.5浆砌片石	m3	168.4	265	44626
清单 第200章 合计 人民币 64525 元					

工程量清单表

合同段： 娄星区杉山镇牛车桥危桥改造工程

标表2

清单 第300章 路面工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
303	路面底基层				
303-8	搭板、埋板下底基层				
303-8-1	水泥稳定类底基层				
303-8-1-1	水泥稳定碎石底基层				
303-8-1-1-5	5%水泥稳定碎石	m3	95.28	251.85	23996
304	路面基层				
304-6	级配碎(砾)石基层				
304-6-1	级配碎石基层				
304-6-1-1	厚15cm	m2	130	26.98	3507
308	透层、黏层、封层				
308-2	黏层				
308-2-3	1.0L/m2乳化沥青	m2	120	3.94	473
309	热拌沥青混合料面层				
309-2	细粒式沥青混凝土面层				
309-2-2	沥青混凝土				
309-2-2-2	5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土	m2	120	67.18	8062
312	水泥混凝土面板				
312-1	普通水泥混凝土面板				
312-1-1	普通水泥混凝土面板				
312-1-1-3	20cm厚C30混凝土	m2	124	112.98	14010
清单 第300章 合计 人民币 50048 元					

工程量清单表

合同段： 娄星区杉山镇牛车桥危桥改造工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢材				
403-1	基础钢筋				
403-1-2	带肋钢筋				
403-1-2-1	基础钢筋	kg	3974.3	4.43	17606
403-2	下部结构钢筋				
403-2-1	光圆钢筋	kg	1092.7	5.01	5474
403-2-2	带肋钢筋	kg	4667.3	4.79	22356
403-3	上部结构钢筋				
403-3-1	光圆钢筋	kg	5155.32	4.42	22787
403-3-2	带肋钢筋	kg	28345.48	4.33	122736
403-4	附属结构钢筋				
403-4-2	带肋钢筋	kg	4178.56	4.67	19514
403-9	桥梁钢结构				
403-9-19	其他预埋钢材	kg	605.78	4.24	2569
404	挖方及回填				
404-1	基坑挖方及回填				
404-1-1	基坑开挖土方	m3	874.55	21.63	18917
404-1-2	基坑开挖石方	m3	374.8	41.02	15374
404-1-3	回填土方	m3	499.7	4.47	2234
410	结构混凝土工程				
410-1	现浇混凝土基础				
410-1-2	现浇混凝土扩大基础				
410-1-2-8	C30混凝土	m3	203.02	736	149423
410-1-6	C20现浇混凝土支架基础处理	m3	43.2	497.13	21476
410-2	现浇混凝土下部结构				
410-2-1	现浇混凝土台身				
410-2-1-5	C30混凝土台身及侧墙	m3	156.7	737.52	115569
410-2-2	现浇混凝土墩身				
410-2-2-2	C35混凝土	m3	6.7	806.87	5406
410-2-5	现浇混凝土墩、台帽				
410-2-5-3	C35混凝土台帽及挡块	m3	33.16	819.33	27169
410-2-6	现浇混凝土盖梁				
410-2-6-3	C35混凝土桥墩盖梁及挡块	m3	12.25	946.04	11589
410-4	现浇混凝土上部结构				
410-4-1	现浇混凝土梁板				
410-4-1-2	现浇混凝土空心板				
410-4-1-2-1	C40混凝土	m3	75.16	1052.45	79102
410-7	现浇混凝土附属结构				
410-7-2	现浇混凝土桥头搭板、枕梁				
410-7-2-2	C35混凝土搭板	m3	25.2	713.53	17981
410-7-6	现浇混凝土支座垫石				
410-7-6-1	C40混凝土	m3	0.32	1175	376
410-9	混凝土表面涂装				
410-9-1	桥梁外观装饰（暂估价）	项	1	85000	85000

工程量清单表

合同段： 娄星区杉山镇牛车桥危桥改造工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
415	桥面铺装				
415-1	水泥混凝土桥面铺装				
415-1-1	C40防水混凝土铺装桥面	m3	19.08	750.58	14321
415-2	沥青混凝土桥面铺装				
415-2-1	沥青混凝土				
415-2-1-2	5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土	m2	228	67.11	15301
415-8	其他铺装				
415-9	桥面防水层				
415-9-1	混凝土桥面防水层				
415-9-1-1	桥面防水层	m2	228	28.35	6464
415-10	桥面排水				
415-10-2	塑料排水管				
415-10-2-1	PVC塑料管				
415-10-2-1-2	DN100mm	m	6.36	14.94	95
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座				
416-1-1	普通板式橡胶支座	dm3	35.7175	81.22	2901
416-1-2	四氟滑板橡胶支座	dm3	37.0913	150.87	5596
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	模数式伸缩装置				
417-2-8	D40型伸缩缝	m	14	885.57	12398
清单 第400章 合计 人民币 819734 元					

工程量清单表

合同段： 娄星区杉山镇牛车桥危桥改造工程

标表2

清单 第600章 交通安全设施工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-5	金属梁柱式护栏				
602-5-1	桥梁钢管防撞护栏	kg	9207.8	10.51	96774
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
604-1-1	铝合金标志标牌	块	4	936.5	3746
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
605-1-1	普通型标线				
605-1-1-6	厚2.0mm	m2	184.82	44.89	8297
清单 第600章 合计 人民币 108817 元					