

E.1：招标工程量清单封面

南华大学附属第一医院外科楼七层产科提质
项目工程报价（手术区+病房区+值班区）工程

招标工程量清单

招 标 人：南华大学附属第一医院
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

E. 6: 招标工程量清单扉页

南华大学附属第一医院外科楼七层产科
提质项目工程报价（手术区+病房区+值
班区）

招标工程量清单

招 标 人： 南华大学附属第一医院
(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编制人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

E.1：招标工程量清单封面

装饰工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：南华大学附属第一医院

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

E. 6： 招标工程量清单扉页

装饰工程工程

招标工程量清单

招 标 人：	南华大学附属第一医院	造价咨询人：	
	(单位盖章)		(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人：		法定代表人 或其授权人：	
	(签字或盖章)		(签字或盖章)
编 制 人：		复 核 人：	
	(造价人员签字盖专用章)		(造价工程师签字盖专用章)
编制时间：		复核时间：	

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程 标段：

第1页 共13页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
		原装饰拆除及新作部分						
1	011605001001	原地面、找平层拆除	含瓷砖及找平层的拆除；	m2	637.23			
2	011601001001	原隔墙拆除	原隔墙的拆除，厚度120mm；	m3	72.6264			
3	010801001002	门拆除	原装饰门拆除	m2	70.14			
4	011606003001	原吊顶拆除	原吊顶天棚的拆除	m2	881.52			
5	031004008002	其他拆除	1. 卫生间原给排水、龙头及卫浴等所有拆除； 2. 原风机盘管、水管等暖通的拆除； 3. 原照明插座管线等电力的拆除； 4. 含拆除、下楼及清运；	项	1.00			
6	011707004001	垃圾外运	建筑垃圾运输 楼面运出垃圾 外运10KM	m3	121.1514			
7	010401003001	加气混凝土砌块	加气混凝土砌块墙体，200高C25混凝土坎台， 墙面1:2水泥砂浆粉刷，四角设构造柱， 门洞实心砖砌(见设计)	m3	31.227			
8	011615001001	掏砌门洞	原120墙体掏砌门洞	个	13.00			
9	010401012001	零星砌砖	原120墙体封门洞	m3	1.9656			
10	011605002001	墙面瓷砖拆除	墙面瓷砖及抹灰层的拆除	m2	176.53			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程 标段：

第2页 共13页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
11	011204003001	墙面瓷砖	1. 面层材料品种、规格、颜色:400*800墙面砖(参考高档品牌); 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴;	m2	176.53			
12	011102003001	地面瓷砖	1. 名称:800*800mm地砖地面(参考高档品牌) 2. 结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚预拌干混地面砂浆 DS M15.0粘接层;	m2	122.3872			
		净化装饰工程部分						
		地面						
13	011101003001	50mm素混凝土地面找平	C20混凝土厚度50mm，表面不平整度<3mm	m2	506.69			
14	011103002001	PVC地板	1. 2mm厚卷材地板专用自流平(卷材参考高档品牌); 2. 含涂刷界面剂一道; 3. 含自流平楼地面所有施工内容; 4. 2mm厚防静电、防滑、防潮、防火、防霉耐磨、耐腐蚀、易清洗PVC卷材	m2	442.67			
15	011105004001	PVC地板踢脚线	1. 2mm厚防静电、防滑、防潮、防火、防霉耐磨、耐腐蚀、易清洗PVC卷材爬墙结构胶收口，地材直接上卷100mm; 2. 含专用胶粘合; 3. 含界面剂一道; 4. 含胶地板专用阴角垫层;	m2	6.46			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程 标段：

第3页 共13页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
16	011105004002	PVC地板踢脚线	1. 2mm厚防静电、防滑、防潮、防火、防霉 耐磨、耐腐蚀、易清洗PVC卷材爬墙结构胶 收口，地材直接上卷100mm，专用铝型材固 定； 2. 含专用胶粘合； 3. 含界面剂一道； 4. 含胶地板专用阴角垫层；	m2	39.92			
17	011102003002	防滑地砖（带防水）	1) 600*600地砖(参考高档品牌)铺贴，铺平 拍实后DTG砂浆(瓷砖勾缝剂)勾缝 2) 25mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3) 15mm厚1:3水泥砂浆找平层(根据地面标高 实际情况可做薄》，管根及墙角抹小八字角 4) 2mm聚氨酯防水涂料 5) 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6) 结构楼板楼面，将表面的浮土或砂浆铲 掉，清扫干净	m2	43.54			
18	011108001001	门槛石	1. 名称：门槛石 2. 规格：厚度≥14mm人造石 3. 工作内容：调运砂浆、锯板磨边、镶贴石 材等。	m2	3.77			
		墙面						
19	011207001001	6mm冰火医疗板	1. 面层材料品种、规格、颜色:冰火医疗洁 净板:6mm防水、防潮、防阻燃、轻质、防腐 、防蛀、易清洁冰火医疗板，3mm宽接缝中 填入专用密封胶；结构免钉胶固定	m2	998.73			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程 标段：

第4页 共13页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
20	011207001002	轻钢龙骨隔墙（单面）	1. 骨架、边框材料种类、规格:75型轻钢龙骨基层 75mm×40mm×0.7mm 2. 间距按设计要求 3. 基层材料种类、规格:10mm硅酸钙板，沉头螺丝固定 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度:防火岩棉 A级 密度100kg/m3；	m2	450.03			
21	011207001003	轻钢龙骨隔墙（双面）	1. 骨架、边框材料种类、规格:75型轻钢龙骨基层 75mm×40mm×0.7mm 2. 间距按设计要求 3. 基层材料种类、规格:10mm硅酸钙板，沉头螺丝固定 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度:防火岩棉 A级 密度100kg/m3；	m2	714.805			
22	011302001001	铝合金内圆弧	1、饰面板专用内圆弧 2、铝合金材质表面喷塑 3. 环保型密封胶闭缝	m	825.50			
23	011302001002	铝合金外圆弧	1、饰面板专用外圆弧 2、铝合金材质表面喷塑 3. 环保型密封胶闭缝	m	75.00			
24	011207001006	洁净复合板（墙板）	1. 面层材料品种、规格、颜色:50mm洁净复合板（表面1.2mm厚电解钢板表面无菌喷涂处理+40mm铝蜂窝+0.5mm厚彩涂板），铝合金龙骨中置铝链接。	m2	170.59			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程 标段：

第5页 共13页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
25	011207001005	洁净复合板铝合金地龙骨	1、H=50 2、铝合金材质表面喷塑 3. 环保型密封胶闭缝	m2	64. 56			
26	011204003002	300*600墙面瓷砖（带防水）	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面 砖(参考高档品牌); 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴; 3. 防水膜品种:H=2. 0m，聚氨酯涂料2mm厚	m2	225. 672			
27	011210005001	卫生间抗倍特板隔断	12mm厚卫生间抗倍特板，螺丝配件固定，含 抗倍特板配套开门及固定安装金属件	m2	3. 168			
28	011210006001	卫浴玻璃隔断	10mm厚卫生间玻璃隔断，螺丝配件固定，含 玻璃隔断配套开门及固定安装金属件	m2	3. 96			
29	011406001001	无机涂料墙面	1. 名称：无机涂料墙面 2. 规格：刮腻子2道+无机涂料3遍 3. 工作内容：清扫、满刮腻子三遍、打磨、 无机涂料3遍等。	m2	88. 232			
		吊顶						
30	011302001004	整装玻镁彩钢板（顶板）	1、材质要求：整体厚度50mm（0. 5mm钢板+ 玻镁+0. 5mm钢板），铝合金框架，铝合金龙 骨中置铝链接。 2. 环保型密封胶闭缝	m2	534. 82			
31	011302001005	洁净复合板（顶板）	1. 面层材料品种、规格、颜色:50mm厚洁净 复合板（表面1. 2mm厚电解钢板表面无菌喷 涂处理+40mm铝蜂窝+5mm玻镁+0. 5mm厚彩涂 板），铝合金龙骨中置铝链接。	m2	74. 77			
	本页合计							

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程 标段：

第6页 共13页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
32	011302001006	铝扣板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:不上人型600*600轻钢龙骨; 2. 面层材料品种、规格:600*600*0.8mm铝扣板吊顶; 3. 压条材料种类、规格:铝合金封边线;	m2	234.66			
		门窗						
33	010802001001	钢制单开气密医用手动门	1. 门体全钢结构，压制而成900×2100，不带观察窗（参考一线品牌） 2. 净化钢板饰面 3. 含密封条、不锈钢锁、不锈钢合页、闭门器、金属把手、净化钢板门套装饰等 4. 含图示所有工作内容及施工过程中所必需的各种工艺	樘	12.00			
34	010802001002	钢制单开气密医用手动门	1. 门体全钢结构，压制而成1100×2100（参考一线品牌） 2. 平面观察窗（304不锈钢门套装饰），医用门质量标准 3. 净化钢板饰面 4. 含密封条、不锈钢锁、不锈钢合页、闭门器、金属把手、净化钢板门套装饰等 5. 含图示所有工作内容及施工过程中所必需的各种工艺	樘	19.00			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程 标段：

第7页 共13页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
35	010802001003	医用手动气密封子母门	1. 门体全钢结构，压制而成1200×2100（参考一线品牌） 2. 平面观察窗（304不锈钢门套装饰），医用门质量标准 3. 净化钢板饰面 4. 含密封条、不锈钢锁、不锈钢合页、闭门器、金属把手、净化钢板门套装饰等 5. 含图示所有工作内容及施工过程中所必需的各种工艺	樘	8.00			
36	010802001004	医用手动气密封双开门	1. 门体全钢结构，压制而成1500×2100，不带观察窗（参考一线品牌） 2. 净化钢板饰面 3. 含密封条、不锈钢锁、不锈钢合页、闭门器、金属把手、净化钢板门套装饰等 4. 含图示所有工作内容及施工过程中所必需的各种工艺	樘	2.00			
37	010802003001	钢质防火门	1. 代号：FM甲1521（参考一线品牌） 2. 规格：1500*2100mm，双开。 3. 五金包括：闭门器、L执手插锁、防火铰链等。 4. 工作内容：校正框扇, 装配五金, 焊接、框周边塞缝、加固等。	樘	6.00			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程 标段：

第8页 共13页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
38	010802003002	钢质防火门	1. 代号：FM乙1121（参考一线品牌） 2. 规格：1100*2100mm，双开。 3. 五金包括：闭门器、L执手插锁、防火铰链等。 4. 工作内容：校正框扇, 装配五金, 焊接、框周边塞缝、加固等。	樘	3.00			
39	010802003003	钢质防火门	1. 代号：FM乙1521（参考一线品牌） 2. 规格：1500*2100mm，双开。 3. 五金包括：闭门器、L执手插锁、防火铰链等。 4. 工作内容：校正框扇, 装配五金, 焊接、框周边塞缝、加固等。	樘	1.00			
40	010805001001	单扇平滑气密医用自动门	编号：ZDM1521（参考一线品牌） 1. 门体全钢结构，压制而成1500*2100，5mm 钢化清波平面观察窗（净化钢板门套装饰） 2. 医用门机组、防央安全光线、铝合金机电 保护盖、脚感应开关、医用门限位器、安装 手术指示灯等 3. 净化钢板饰面 4. 含电磁感应装置、密封条、不锈钢锁、不 锈钢合页、闭门器、不锈钢把手等 5. 含图示所有工作内容及施工过程中所必需 的各种工艺	樘	7.00			
本页合计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程 标段：

第9页 共13页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
41	010805001002	单扇平滑气密医用自动门	编号：ZDM1521a（参考一线品牌） 1. 门体全钢结构，压制而成1500*2100，带观察窗 2. 医用门机组、防央安全光线、铝合金机电保护盖、脚感应开关、医用门限位器、安装手术指示灯等 3. 净化钢板饰面 4. 含电磁感应装置、密封条、不锈钢锁、不锈钢合页、闭门器、金属把手等 5. 含图示所有工作内容及施工过程中所必需的各种工艺	樘	2.00			
42	010805001003	单扇平滑气密医用自动门	编号：ZDM1521b（参考一线品牌） 1. 门体全钢结构，压制而成1500*2100，5mm钢化清波平面观察窗（净化钢板门套装饰） 2. 医用门机组、防央安全光线、铝合金机电保护盖、脚感应开关、医用门限位器、安装手术指示灯等 3. 净化钢板饰面 4. 含电磁感应装置、密封条、不锈钢锁、不锈钢合页、闭门器、不锈钢把手等 5. 含图示所有工作内容及施工过程中所必需的各种工艺	樘	5.00			
		柜具						
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程 标段：

第10页 共13页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
43	011501001001	医用抗菌器械柜	1. 1. 2mm厚304不锈钢材料制造，规格为1200×1700×400mm，分四门开启，上下两层内均有高强度玻璃托架，托架高度可调节。柜体采用1. 2mm磨砂不锈钢板，下柜门为不锈钢门。上柜门为玻璃门 2. 具体做法详设计，包括安装、调试等全部工作内容	个	4. 00			
44	011501001002	医用抗菌药品柜	1. 1. 2mm厚304不锈钢材料制造，规格为1200×1700×400mm，分四门开启，上下两层内均有高强度玻璃托架，托架高度可调节。柜体采用1. 2mm磨砂不锈钢板，下柜门为不锈钢门。上柜门为玻璃门 2. 具体做法详设计，包括安装、调试等全部工作内容	个	4. 00			
45	011501001003	医用抗菌麻醉柜	1. 1. 2mm厚304不锈钢材料制造，规格为1200×1700×400mm，分四门开启，上下两层内均有高强度玻璃托架，托架高度可调节。柜体采用1. 2mm磨砂不锈钢板，下柜门为不锈钢门。上柜门为玻璃门 2. 具体做法详设计，包括安装、调试等全部工作内容	个	1. 00			
46	030404018001	插座箱	1. 名称:插座箱; 2. 规格:详见施工大样图;	台	10. 00			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程 标段：

第11页 共13页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
47	031008003001	医用气源面板箱QY	1. 1.2mm厚SUS304不锈钢，本体1.2mm钢板板 喷塑 2. 2个氧气终端、2个吸引终端、1个压缩空 气终端 3. 尺寸900*297*150	台	1.00			
48	030404001001	中央控制面板	1. 名称:情报面板； 2. 规格:不锈钢，表面无菌喷涂；	台	1.00			
49	030412006001	医疗专用灯	1. 规格:详见施工大样图；	套	1.00			
50	030703008001	回风窗	1. 规格:详见施工大样图；	个	3.00			
51	011501001004	医用抗菌电脑柜	1. 1.2mm厚304不锈钢材料制造，规格为 650×1700×400mm 2. 具体做法详设计,包括柜内插座、柜体安 装、调试等全部工作内容	个	1.00			
52	031004004001	2位医用感应刷手池	1. 成品2位不锈钢刷手池（含热水器）安装 ； 2. 规格：1500*650mm含医用感应水龙头2个 及感应给皂器2台、镜前灯、镜子等；	组	2.00			
53	031004004002	2位污物清洗池	双位不锈钢污物清洗池，带感应龙头	组	2.00			
54	011501020001	单人护士站1	L2000*W750*H(750+350)，18厚人造石台面 ，E0免漆板实木柜体，详见大样	个	1.00			
55	011501020002	单人护士站2	L2000*W750*H(750+350)，18厚人造石台面 ，E0免漆板实木柜体，详见大样	个	1.00			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程 标段：

第12页 共13页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
56	011501020003	单人护士站3	L1200*W750*H(750+350)，18厚人造石台面，E0免漆板实木柜体，详见大样	个	1.00			
57	011501020004	治疗台	L3300*W900*H850，18厚人造石台面，E0免漆板实木柜体，一位不锈钢水池，带感应龙头，详见大样	个	1.00			
58	011501020005	功能储物柜1	L1900*W800*H2500，E0免漆板实木柜体，详见大样	个	1.00			
59	011501020006	功能储物柜2	L2500*W800*H2500，E0免漆板实木柜体，详见大样	个	1.00			
60	011501020007	功能储物柜3	L3690*W600*H2500，E0免漆板实木柜体，详见大样	个	1.00			
61	011501020008	台柜	L1500*W600*H850，18厚人造石台面，E0免漆板实木柜体，详见大样	个	1.00			
62	011501020009	隔断屏风柜	L1500*W600*H850+(屏风650)，E0免漆板实木柜体，详见大样	个	1.00			
		其他						
63	011505003004	输液导轨	1. 规格:U型输液导轨，长度4m 2工作内容:钻孔、加楔、拧螺钉、固定、清理等。	m	72.00			
64	011505003003	输液导轨	1. 规格:I型输液导轨，长度2.5m 2工作内容:钻孔、加楔、拧螺钉、固定、清理等。	m	5.00			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程 标段：

第13页 共13页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
65	010810002001	窗帘盒	窗帘盒，做法详见大样	m	44.19			
66	011502006001	防撞带	200mm高，1.2mm厚304不锈钢防撞带（内衬5厘板）	m	84.97			
67	011304002002	检修口	玻镁彩钢板检修口，铝型材收边	个	34.00			
68	011703001001	垂直运输		m2	637.23			
69	011707007001	已完工程及设备保护		项	1.00			
	本页合计							
	合 计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：装饰工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费 率(%)	金 额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
合计						

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额				明细详见E. 24表
2	暂估价				
2. 1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
2. 2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
2. 3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定 或合同约定明细 详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0. 6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				明细详见E. 30表
9	其他项目费合计	1+2. 2+2. 3+3+4+5+6+7+8			

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：装饰工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元		
2	检验试验费	元		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
合 计				

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E. 25：材料暂估单价及调整表

工程名称：装饰工程 标段：

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、 型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

E. 26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：装饰工程 标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	专业工程暂估价					
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	分部分项工程暂估价					
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
合 计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

E. 27： 计日工表

工程名称：装饰工程 标段：

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价	
						暂定	实际
一	人工						
1							
2							
3							
4							
5							
人工小计							
二	材料						
1							
2							
3							
4							
5							
材料小计							
三	施工机械						
1							
2							
3							
4							
5							
施工机械小计							
总 计							

E. 28： 总承包服务费计价表

工程名称：装饰工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(发包人提供材料总值)				
	合 计	-	-		-	

E. 29： 部分其他项目费计价表

工程名称：装饰工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费 + 措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费 + 措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计	-			

注：环境保护税、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按实调整。

E. 38: 发包人提供材料一览表

工程名称: 装饰工程 标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
全国统一热线：4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.1：招标工程量清单封面

安装工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：南华大学附属第一医院

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

E. 6： 招标工程量清单扉页

安装工程 _____ 工程

招标工程量清单

招 标 人：	南华大学附属第一医院 (单位盖章)	造价咨询人：	 (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人：	 (签字或盖章)	法定代表人 或其授权人：	 (签字或盖章)
编 制 人：	 (造价人员签字盖专用章)	复 核 人：	 (造价工程师签字盖专用章)
编制时间：		复核时间：	

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共36页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
		暖通空调工程部分						
1	030701004001	风机盘管FP-51	1. 名称:风机盘管; 2. 安装形式:卧式暗装; 3. 型号:FP-51; 4. 规格:送风量510m3/h, 额定冷量3. 17kw, 额定热量5. 38kw, 机外静压30Pa, 电机功率58W, 电源220V; 5. 参考建议格力、美的、海尔等同档次	台	11. 00			
2	030701004002	风机盘管FP-85	1. 名称:风机盘管; 2. 安装形式:卧式暗装; 3. 型号:FP-85; 4. 规格:送风量850m3/h, 额定冷量5. 03kw, 额定热量8. 4kw, 机外静压30Pa, 电机功率86W, 电源220V; 5. 参考建议格力、美的、海尔等同档次	台	5. 00			
3	030701004003	风机盘管FP-102	1. 名称:风机盘管; 2. 安装形式:卧式暗装; 3. 型号:FP-102; 4. 规格:送风量1020m3/h, 额定冷量6. 75kw, 额定热量9. 7kw, 机外静压30Pa, 电机功率108W, 电源220V; 5. 参考建议格力、美的、海尔等同档次	台	10. 00			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第2页 共36页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
4	030701004004	风机盘管FP-136	1. 名称:风机盘管; 2. 安装形式:卧式暗装; 3. 型号:FP-136; 4. 规格:送风量1360m3/h, 额定冷量8.2kw, 额定热量14.5kw, 机外静压30Pa, 电机功率150W, 电源220V; 5. 参考建议格力、美的、海尔等同档次	台	2.00			
5	030701004005	卡式风机盘管KFP-85	1. 名称:风机盘管; 2. 安装形式:卡式明装; 3. 型号:FP-85; 4. 规格:送风量850m3/h, 额定冷量5.03kw, 额定热量8.4kw, 机外静压30Pa, 电机功率86W, 电源220V; 5. 参考建议格力、美的、海尔等同档次	台	2.00			
6	030701004006	卡式风机盘管KFP-136	1. 名称:风机盘管; 2. 安装形式:卡式明装; 3. 型号:FP-136; 4. 规格:送风量1360m3/h, 额定冷量8.2kw, 额定热量14.5kw, 机外静压30Pa, 电机功率150W, 电源220V; 5. 参考建议格力、美的、海尔等同档次	台	1.00			
7	030701003001	新风吊柜XF-01	1. 名称:吊顶式新风机组XF-01 2. 规格:新风量: 3500m3/h, 机外余压: 280Pa, 风机功率: 1.1kW (380V), 制冷量: 47.6KW, 机组内配初效过滤 (G4) +中效过滤 (F8)	台	1.00			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第3页 共36页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
8	030701003002	新风吊柜XF-02	1. 名称:吊顶式新风机组XF-02 2. 规格:新风量: 3000m3/h, 机外余压: 260 Pa, 风机功率: 0.75kW (380V), 制冷量: 40.5KW, 机组内配初效过滤 (G4) +中效过滤 (F8)	台	1.00			
9	030701003003	新风吊柜XF-03	1. 名称:吊顶式新风机组XF-03 2. 规格:新风量: 2500m3/h, 机外余压: 230 Pa, 风机功率: 0.75kW (380V), 制冷量: 34KW, 机组内配初效过滤 (G4) +中效过滤 (F8)	台	1.00			
10	031006013001	空气消毒机 (XDJ-60)	1. 型号、规格:处理风量600m3/h, 功率60W; 2. 类型:壁挂式安装; 3. 品牌:参考一线品牌;	台	2.00			
11	031006013002	空气消毒机 (XDJ-100)	1. 型号、规格:处理风量1000m3/h, 功率100W; 2. 类型:嵌入式安装; 3. 品牌:参考一线品牌;	台	8.00			
12	030108001001	静音排风机EAF-701	1. 规格:风量400m3/h, 机外余压: 200Pa, 风机功率: 0.17kW (220V), 静音型;	台	1.00			
13	030108001002	静音排风机EAF-702	1. 规格:风量500m3/h, 机外余压: 200Pa, 风机功率: 0.17kW (220V), 静音型; 2. 名称:低噪声离心风机; 3. 型号:EAF-702; 4. 安装方式:吊装;	台	1.00			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第4页 共36页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
14	030108001003	静音排风机EAF-703	1. 规格:风量2600m3/h，机外余压：600Pa， 风机功率：1.5kW（220V），静音型； 2. 名称:低噪声离心风机； 3. 型号:EAF-703； 4. 安装方式:吊装；	台	1.00			
15	030108001004	静音排风机EAF-704	1. 规格:风量400m3/h，机外余压：200Pa， 风机功率：0.17kW（220V），静音型； 2. 名称:低噪声离心风机； 3. 型号:EAF-704； 4. 安装方式:吊装；	台	1.00			
16	030108001005	静音排风机EAF-705	1. 规格:风量300m3/h，机外余压：200Pa， 风机功率：0.17kW（220V），静音型； 2. 名称:低噪声离心风机； 3. 型号:EAF-705； 4. 安装方式:吊装；	台	1.00			
17	030108001006	排气扇PQ-150	1. 型式：天花换气扇 2. 规格：150m3/h	台	22.00			
18	030307005001	设备支架	1. 名称:设备支架 2. 材质:槽钢 3. 位置:机组、风冷热泵机组、水泵、风机 处单独设置支吊架 4. 除锈级别:手工除轻锈 5. 油漆品种:调和漆、防锈漆 6. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	t	0.30			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第5页 共36页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
19	030702002001	优质镀锌钢板风管	1. 材质：镀锌薄钢板 2. 形状：矩形 3. 板材厚度：δ=1.0mm	m2	82.54			
20	030702002002	优质镀锌钢板风管	1. 材质：镀锌薄钢板 2. 形状：矩形 3. 板材厚度：δ=0.75mm	m2	76.62			
21	030702002003	优质镀锌钢板风管	1. 材质：镀锌薄钢板 2. 形状：矩形 3. 板材厚度：δ=0.5mm	m2	213.08			
22	031208003001	橡塑保温棉	1. 其他：橡塑保温棉保温 2. 规格：25mm厚，B1级	m3	8.05			
23	030702008001	帆布软接	1. 名称：帆布软接； 2. 材质：帆布； 3. 风管接头、支架形式、材质：规范要求；	m2	10.00			
24	030702005001	PVC排风管	Φ 150	m	54.81			
25	030702005002	PVC排风管	Φ 200	m	50.22			
26	030703011001	门铰式回风百叶600*200	1. 材质：铝合金； 2. 规格：600*200； 3. 名称：门铰式百叶风口；	个	12.00			
27	030703011002	门铰式回风百叶800*200	1. 材质：铝合金； 2. 规格：800*200； 3. 名称：门铰式百叶风口；	个	11.00			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第6页 共36页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
28	030703011003	门铰式回风百叶1000*200	1. 材质:铝合金; 2. 规格:1000*200; 3. 名称:门铰式百叶风口; 4. 风机盘管回风口;	个	5.00			
29	030703011004	单层百叶排风口300*300	1. 材质:铝合金; 2. 规格:300*300; 3. 名称:单层百叶排风口;	个	12.00			
30	030703011005	双层百叶新风口200*200	1. 材质:铝合金; 2. 规格:200*200; 3. 名称:双层百叶新风口;	个	22.00			
31	030703011006	双层百叶新风口400*400	1. 材质:铝合金; 2. 规格:400*400; 3. 名称:双层百叶新风口;	个	4.00			
32	030703011007	方形散流器400*400	1. 材质:铝合金; 2. 规格:400*400; 3. 名称:方形散流器;	个	44.00			
33	030703011008	方形散流器600*600	1. 材质:铝合金; 2. 规格:600*600; 3. 名称:方形散流器;	个	1.00			
34	030703011009	防雨百叶风口	1. 规格:300*300; 2. 名称:铝合金防雨百叶风口;	个	2.00			
35	030703011010	防雨百叶风口	1. 规格:1000*300; 2. 名称:铝合金防雨百叶风口;	个	2.00			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第7页 共36页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
36	030703011011	防雨百叶风口	1. 规格:1800*500; 2. 名称:铝合金防雨百叶风口;	个	1.00			
37	030703001002	医用70℃常开防火阀	1. 型式: 70℃防火调节阀 2. 规格: 630*150	个	1.00			
38	031003010001	金属软接	1. 规格: DN20, 丝口, 承压1.6MPa 2. 材质: 不锈钢	个	62.00			
39	031003010002	金属软接	1. 规格: DN32, 丝口, 承压1.6MPa 2. 材质: 不锈钢	个	6.00			
40	031003001001	Y型过滤器	1. 规格: DN20, 承压1.6MPa	个	31.00			
41	031003001002	Y型过滤器	1. 规格: DN32, 承压1.6MPa	个	3.00			
42	031003001003	铜闸阀	1. 规格: DN20, 承压1.6Mpa	个	62.00			
43	031003001004	铜闸阀	1. 规格: DN32, 承压1.6Mpa	个	6.00			
44	031003001005	自动排气阀	1. 规格: DN20, 承压1.6Mpa	个	34.00			
45	030503008001	电磁阀DN20	1. 规格: DN20, 承压1.6Mpa 2. 含执行机构	个	31.00			
46	030503007001	电磁阀DN32	1. 规格: DN32, 承压1.6Mpa 2. 含执行机构	只	3.00			
47	031001002001	镀锌钢管	1. 规格:DN65, 承压1.6MPa 3. 带橡塑保温, 30mm厚	m	40.47			
本页合计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第8页 共36页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
48	031001001001	镀锌钢管	1. 规格:DN32, 承压1.6MPa 3. 带橡塑保温, 25mm厚	m	40.76			
49	031001001002	镀锌钢管	1. 规格:DN25, 承压1.6MPa 3. 带橡塑保温, 25mm厚	m	6.53			
50	031001001003	镀锌钢管	1. 规格:DN20, 承压1.6MPa 3. 带橡塑保温, 25mm厚	m	161.12			
51	031001006001	U-PVC冷凝水管	1. 规格:DN40, 承压1.6MPa	m	25.95			
52	031001006002	U-PVC冷凝水管	1. 规格:DN32, 承压1.6MPa	m	81.14			
53	031001006003	U-PVC冷凝水管	1. 规格:DN25, 承压1.6MPa	m	18.08			
54	031001006004	U-PVC冷凝水管	1. 规格:DN20, 承压1.6MPa	m	60.07			
55	031208003002	水管保温	1. 其他:橡塑保温棉保温 2. 规格: 25mm厚, B1级	m3	3.00			
56	031002001001	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 除锈级别: 手工除轻锈 3. 油漆品种: 防锈漆、调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各两遍 5. 部位: 空调水管、冷媒管	Kg	150.00			
		强电工程部分						
57	030404017001	产房照明插座配电箱AL	1、名称: 产房照明插座配电箱AL 2、安装方式: 明装 3、含电气元器件, 详见图纸	台	1.00			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。
全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第9页 共36页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
58	030404017002	产房空调配电箱KT	1、名称：产房空调配电箱KT 2、安装方式：明装 3、含电气元器件，详见图纸	台	1.00			
59	030404017003	产房手术室非治疗负荷配电箱OR2a1	1、名称：产房手术室非治疗负荷配电箱OR2a1 2、安装方式：暗装壁挂 3、含电气元器件，详见图纸	台	1.00			
60	030404017004	产房手术室治疗负荷配电箱OR2b1	1、名称：产房手术室治疗负荷配电箱OR2b1 2、安装方式：暗装壁挂 3、含电气元器件，详见图纸	台	1.00			
61	030404017005	产房分娩室配电箱OR3	1、名称：产房分娩室配电箱OR3 2、安装方式：暗装壁挂 3、含电气元器件，详见图纸	台	1.00			
62	030404017006	产房分娩室配电箱OR1	1、名称：产房分娩室配电箱OR1 2、安装方式：暗装壁挂 3、含电气元器件，详见图纸	台	1.00			
63	030404017007	七层产房双电源总配电柜AX	1、名称：七层产房双电源总配电柜AX 2、安装方式：暗装壁挂 3、含电气元器件，详见图纸	台	1.00			
64	030401002001	隔离变压器	1、名称：隔离变压器 2、规格：6.3kva	台	1.00			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第10页 共36页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
65	030404012001	UPS不间断电源	1、名称：UPS不间断电源 2、规格：30KVA/30Min	台	1.00			
66	030412005001	LED气密封灯盘	1. LED气密封灯盘 2. 1200*300, 58w	套	65.00			
67	030412005002	LED气密封灯盘（含应急电源）	1. LED气密封灯盘（含应急电源） 2. 1200*300, 58w	套	45.00			
68	030412005003	LED气密封灯盘	1. LED气密封灯盘 2. 600*300, 28w	套	3.00			
69	030412005004	LED气密封灯盘（含应急电源）	1. LED气密封灯盘（含应急电源） 2. 600*300, 28w	套	1.00			
70	030412005005	LED气密封灯盘	1. LED气密封灯盘 2. 300*300, 24w	套	12.00			
71	030412005006	手术中指示灯	1. 手术中指示灯	套	3.00			
72	030404034001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A	个	6.00			
73	030404034002	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A	个	25.00			
74	030404034003	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A	个	13.00			
75	030404034004	单联双控开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:250V 10A	个	20.00			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第11页 共36页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
76	030404035001	二三孔插座	1. 名称:二三孔插座 2. 规格:250V 10A	个	146.00			
77	030404034005	风机盘管控制面板	1. 名称:风机盘管控制面板 2. 规格:250V 10A	个	34.00			
78	030404035002	单相二三孔插座(防溅型)	1. 名称:单相二三孔插座(防溅型) 2. 规格:250V 10A	个	16.00			
79	030404034006	排风机远程按钮		个	2.00			
80	030411006001	接线盒	86型塑料接线盒	个	400.00			
81	031003010003	金属软管	1. 名称：金属软管 1. 规格:DN20	m	20.00			
82	030411001001	镀锌钢管 KBG20	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:KBG20 3. 配置形式:暗配	m	1900.00			
83	030411001002	镀锌钢管 KBG32	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:KBG32 3. 配置形式:暗配	m	150.00			
84	030411004001	低烟无卤阻燃型电线	1、名称：低烟无卤阻燃型电线 2、规格：WDZAN-BYJ 2. 5mm ²	m	5990.00			
85	030411004002	低烟无卤阻燃型电线	1、名称：低烟无卤阻燃型电线 2、规格：WDZAN-BYJ 4. 0mm ²	m	11928.00			
86	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZAN-KVV 3*1.5mm ²	m	16.00			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。
全国统一热线：4006-258-995

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第12页 共36页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
87	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZAN-KVV 7*1.5mm ²	m	321.484			
88	030408001001	电力电缆	1、名称：无氯低烟阻燃型铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电缆 2、规格：WDZAN-YJY 5*16mm ²	m	60.13			
89	030408001002	电力电缆	1、名称：无氯低烟阻燃型铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电缆 2、规格：WDZAN-YJY 3*10mm ²	m	55.49			
90	030408001003	电力电缆	1、名称：无氯低烟阻燃型铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电缆 2、规格：WDZAN-YJY 5*10mm ²	m	102.70			
91	030408001004	电力电缆	1、名称：无氯低烟阻燃型铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电缆 2、规格：WDZAN-YJY 5*6mm ²	m	60.18			
92	030408001005	电力电缆	1、名称：无氯低烟阻燃型铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电缆 2、规格：WDZAN-YJY 5*4mm ²	m	57.36			
93	030408006001	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格、型号：三芯及以上×截面10mm ² 以内 3.材质、类型：铜芯电缆、干包式 4.安装部位：配电柜、箱 5.电压等级：1kV以下	个	12.00			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第13页 共36页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
94	030409002001	接地扁铁	1、名称：接地扁铁 2、规格：40*4mm 3、热镀锌处理	m	60.00			
95	030409002002	接地线	WDZB1-BYJR-6mm2	m	60.00			
96	030409002003	接地线	接地线WDZB1-BYJR-16mm2	m	30.00			
97	030411003001	桥架	1. 名称:金属耐火桥架; 2. 规格:300*100*1.2mm;	m	100.485			
98	030413001001	桥架支架	1. 名称:桥架支架; 2. 材质:型钢;	kg	90.00			
99	030411001009	开槽（管线）	1. 凿槽、砂浆抹平 2. 不论施工方法、施工工艺、施工部位	m	72.00			
		建筑智能工程						
		综合布线系统						
100	030502012001	单口电话、网络插座	1、名称：单口电话、网络插座 2、单口面板，有带防尘盖，含六类非屏蔽 信息模块。 3、尺寸： 86mm ×86mm 4、型号：1859049-1+1375055-6	个	8.00			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第14页 共36页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
101	030502012002	双口网络插座	1、双口网络插座 2、双口面板，有带防尘盖，含两个六类非屏蔽信息模块。 3、尺寸： 86mm ×86mm 4、型号：1859050-1+2*1375055-6	个	41.00			
102	030502005001	六类非屏蔽网线	1、名称：六类非屏蔽网线 2、标准：符合TIA/EIA 568B. 2-1, ISO/IEC 11801B. 2-1等技术指标要求。 3、中间带十字架； 4、护套材料:聚氯乙烯(PVC) 5、导体直径：24AWG 6、护套直径:5.6mm； 7、防火等级:CM,符合UL 444, UL认证文件编号E138034 8、特性阻抗：100±15； 1 MHz to 250 MHz 9、传输延迟： 最大536 ns/100 m. @ 250 MHz 10、延迟偏差： 最大45 ns 11、第三方认证：中国信息产业部通信产品质量监督检验中心认证， 12、材料：符合ROHS指令 13、型号：1427071-6 14、带宽：250MHz。	m	5000.00			
103	030411003002	桥架	1.名称:金属耐火桥架； 2.规格:300*100*1.2mm；	m	24.84			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第15页 共36页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
104	030413001002	桥架支架	1. 名称:桥架支架; 2. 材质:型钢;	kg	12.00			
105	030411001003	镀锌钢管 KBG20	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:KBG20 3. 配置形式:暗配	m	509.68			
		门禁监控系统						
106	030502001001	机柜	1. 名称:机柜; 2. 型号:42U ; 3. 规格:1.2*0.6*0.6;	台	2.00			
107	030501012001	24口网络交换机	1、端口速率：1000M 2、端口类型：电口&光口 3、规格：19英寸（标准机架） 4、端口数量：24口 5、端口供电功能：POE供电	台	3.00			
108	030501012002	48口网络交换机	1、端口速率：1000M 2、端口类型：电口&光口 3、规格：19英寸（标准机架） 4、端口数量：48口 5、端口供电功能：POE供电	台	1.00			
109	030502009001	双芯光纤跳线		条	2.00			
110	030502009002	CAT6跳线		条	91.00			
111	030502010001	配线架	1. 名称:配线架; 2. 带模板，24口;	个	4.00			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一服务热线：400-958-993

智多星工程项目造价管理软件

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第16页 共36页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
112	030507006002	网络型门禁控制器（含箱体）单门	TCP联网32位联网门禁控制系统 控制门数:单门双向控制器、双门双向控制器、四门单向控制器（根据现场要进行修改） 可接读头：2/4个（单门双向控制时是2个双门双向控制器、四门单向控制器是4个），存储注册卡：4万，存储记录数：10万，工作电源：12VDC 2A， 软件：可选择简体中文、繁体中文、英文 开门延时时间：1-600秒（可 操作系统兼容:XP、WIN7、WIN8、WIN10 数据库兼容：Access、SQLServer2008企业版、SQLServer2014企业版兼容SQL2000和SQL2005	台	2.00			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第17页 共36页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
113	030507006001	网络型门禁控制器（含箱体） 双门	TCP联网32位联网门禁控制系统 控制门数:单门双向控制器、双门双向控制 器、四门单向控制器（根据现场要进行修改 ） 可接读头：2/4个（ 单门双向控制时是2个 双门双向控制器、四门单向控制器 是4个）， 存储注册卡：4万， 存储记录数：10万 ， 工作电源：12VDC 2A， 软件：可选择简体中文、繁体中文、英文 开门延时时间：1-600秒（可 操作系统兼容:XP、WIN7、WIN8、WIN10 数据库兼容：Access、SQLServer2008企业 版、SQLServer2014企业版兼容SQL2000和SQ L2005	台	3.00			
114	031101003001	门禁专用电源	1、金属外壳 2、内置稳压变压器 3、电源12V5A 4、带外接蓄电池接口	台	5.00			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第18页 共36页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
115	030507007001	单门电磁锁	1、工作电压： DC12V±10%/DC24V±10%(可转换) 2、工作电流： 12v/420mA 24v/210mA 3、功 率： 5W 4、工作温升： ≤ 常温 +15℃ 5、承受拉力： ≤280公斤 6、工作寿命： 100万次 7、锁体材质： 吸铁采用硅钢片、锁体铝合金	台	2.00			
116	030507007002	双门电磁锁	1、名称：双门电磁锁 1、工作电压： DC12V±10%/DC24V±10%(可转换) 2、工作电流： 12v/840mA 24v/420mA 3、功 率： 10W 4、工作温升： ≤ 常温 +15℃ 5、承受拉力： 280公斤 6、工作寿命： 100万次 7、锁体材质： 吸铁采用硅钢片、锁体铝合金	台	3.00			
117	030404019001	开门按钮	1、名称：开门按钮 2、尺寸： 86mm ×86mm	个	5.00			
118	030507005001	指纹识别器	1、名称：指纹识别器	台	5.00			
119	030411004003	电线敷设 RVVP2*1.0	1. 规格:RVVP2*1.0	m	150.00			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第19页 共36页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
120	030411001004	镀锌钢管 KBG20	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:KBG20 3. 配置形式:暗配	m	53.30			
		监控系统						
121	030501012003	24口POE接入交换机	1、端口速率：1000M 2、端口类型：电口&光口 3、规格：19英寸（标准机架） 4、端口数量：24口 5、端口供电功能：POE供电	台	2.00			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第20页 共36页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
122	030504001001	网络硬盘录像服务器（32路）	支持12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入 支持2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放 支持1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI 1同源输出，双HDMI 4K分辨率异源输出 支持4个内置SATA接口，单盘容量支持6T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、JBOD等各种数据保护模式 支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份 支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式 支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口） ，支持图片本地回放与查询； 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续查看 支持硬盘、外接USB存储设备、支持U盘，eSATA方式， 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放	台	1.00			
全国统一热线:4006-258-995						智多星工程项目造价管理软件		

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第21页 共36页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
123	030501007001	监控硬盘	1、名称：监控硬盘 2、硬盘容量：8TB 3、转速：7200转 4、缓存容量：64MB 5、接口类型：SATA3 6、尺寸：3.5英寸 7、型号：ST6000VX000	台	6.00			
124	030507014001	43寸显示屏	1、名称：液晶显示器 2、屏幕尺寸42" 3、亮度 250cd/m² 4、最大分辨率 VGA(D-SUB) 1920 x 1080 BNC(CVBS) 600TVL 5、对比度 1,000 : 1 6、屏幕纵横比 16:9	台	1.00			
125	030502009003	CAT6跳线		条	60.00			
126	030502010002	配线架	1. 名称:配线架; 2. 带模板, 24口;	个	2.00			
127	030502010003	理线架	1. 名称:理线架; 2. 带模板, 24口;	个	2.00			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第22页 共36页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
128	030507008001	半球彩色摄像机	硬件参数:传感器:1/2.8” 3M PS CMOS 有效像素:2096x1561 日夜模式:彩色、黑白、自动(ICR) 补光方式:背光补偿 视频参数:支持分辨率:3 M模式- 2048 x 1536, 1920 x 1080P(全高清) 最大分辨率:3 百万 最大帧率:3 M模式 - H.264 :所有分辨率下最大20fps 接口参数:网口:IPV4, IPV6 基本参数:电源电压:12V DC, 24V AC, PoE(IEEE8023af)	台	15.00			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第23页 共36页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
129	030502005002	六类非屏蔽网线	1、名称：六类非屏蔽网线 2、标准：符合TIA/EIA 568B. 2-1, ISO/IEC 11801B. 2-1等技术指标要求。 3、中间带十字架； 4、护套材料:聚氯乙烯(PVC) 5、导体直径：24AWG 6、护套直径:5.6mm； 7、防火等级:CM,符合UL 444, UL认证文件编号E138034 8、特性阻抗：100±15；1 MHz to 250 MHz 9、传输延迟： 最大536 ns/100 m. @ 250 MHz 10、延迟偏差： 最大45 ns 11、第三方认证：中国信息产业部通信产品质量监督检验中心认证， 12、材料：符合ROHS指令 13、型号：1427071-6 14、带宽：250MHz。	m	611.61			
130	030411001005	镀锌钢管 KBG20	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:KBG20 3. 配置形式:暗配	m	96.48			
		呼叫系统						
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第24页 共36页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
131	030507002001	液晶触摸医护对讲主机	(1)多个病人呼叫时有排队显示,护士可优先选择接听,多个终端呼叫可全部储存 (2)支持托管功能,可将本机所管理的床位分机托管给其他主机接听对讲 (3)支持语音播报,可播报呼入分机的房床号。 (4)支持获取H1数据信息,可自动更新并显示床位一览和住院患者详细信息 (5)采用RJ45网络连接方式,标准10M/100M口连接 (6)支持远程在线升级软件 (7)支持多个时段振铃电子音量自动大小的设置 (8)支持病人呼叫时具有语音报号、和弦音乐或单音等可选提示音：	套	1.00			
132	030507002002	医护对讲分机	(1)彩色液晶触摸屏显示,免提双向对讲,具有呼叫显示,呼叫提示音 (2)支持护士工作站编辑治疗室分机界面待机显示内容 (3)支持静音模式,病床呼叫时只显示列表,不响铃声 (4)支持护士站主机及其它治疗室副机双向呼叫对讲 (5)支持多个病人呼叫时有排队显示,护士可优先选择接听,多个终端呼叫可全部储存 (6)程序在线升级,减少设备拆装	套	28.00			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第25页 共36页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
133	030504002001	电子显示屏	1、名称：电子显示屏 2、铝合金模具成型制造，表面钛金氧化处理，可单面显示五位汉字信息。 3、型号：NBW-KH	台	1.00			
134	030404019002	紧急呼叫按钮	1、名称：紧急呼叫按钮 2、尺寸： 86mm ×86mm	个	11.00			
135	030411004004	电线敷设 RVV2*1.0	1. 规格:RVV2*1.0	m	397.39			
136	030411001006	镀锌钢管 KBG20	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:KBG20 3. 配置形式:暗配	m	290.50			
137	BC	背景音乐系统	1. 名称：背景音乐系统（含一体机显示屏、扩音器、线路敷设等所有） 2. 详见设计图	套	2.00			
		医用气体工程部分						
138	030801014001	脱氧紫铜管 φ35*1.5	1. 材质：脱氧紫铜管； 2. 规格：φ35*1.5； 3. 焊接方法：氧-乙炔焊； 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：用无油空气或氮气吹净； 5. 脱脂设计要求：管道脱脂；	m	59.28			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第26页 共36页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
139	030801014002	脱氧紫铜管 φ18*1.5	1. 材质：脱氧紫铜管； 2. 规格：φ18*1.5； 3. 焊接方法：氧-乙炔焊； 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求： 用无油空气或氮气吹净； 5. 脱脂设计要求：管道脱脂；	m	118.56			
140	030801014003	脱氧紫铜管 φ12*1	1. 材质：脱氧紫铜管； 2. 规格：φ12*1； 3. 焊接方法：氧-乙炔焊； 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求： 用无油空气或氮气吹净； 5. 脱脂设计要求：管道脱脂；	m	142.75			
141	030801014004	脱氧紫铜管 φ10*0.8	1. 材质：脱氧紫铜管； 2. 规格：φ10*0.8； 3. 焊接方法：氧-乙炔焊； 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求： 用无油空气或氮气吹净； 5. 脱脂设计要求：管道脱脂；	m	285.50			
142	030801016001	PVC麻醉废气管DN25	1. 名称：高强度UPVC管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：粘接连接	m	15.00			
143	031008013001	医疗设备带	铝合金三腔，带LED阅读灯、插座	m	50.00			
144	031008014001	压缩空气终端	1. 名称：压缩空气终端（含维修阀）； 2. 气体种类：压缩空气； 3. 德式	个	28.00			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第27页 共36页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
145	031008014002	氧气终端	1. 名称：氧气终端（含维修阀）； 2. 气体种类：氧气； 3. 德式	个	54.00			
146	031008014003	负压吸引终端	1. 名称：负压吸引终端（含维修阀）； 2. 气体种类：二氧化碳； 3. 德式	个	54.00			
147	030807001001	闸阀DN10	1. 类型：铜球阀 2. 连接形式：螺纹连接	个	19.00			
148	030807001002	闸阀DN18	1. 类型：铜球阀 2. 连接形式：螺纹连接	个	39.00			
149	030807001003	闸阀DN32	1. 类型：铜球阀 2. 连接形式：螺纹连接	个	1.00			
150	031008003001	压缩空气减压箱	1. 名称：空气二级稳压箱 2. 材质：铝合金 3. 附件：壁挂 4. 安装位置：护士站 5. 参数：（1）双路设计，一用一备；（2）集截止及减压稳压功能，当一路出现故障时，可不停气维修；（3）内置安全阀，输出压力超过0.5Mpa时泄压；（4）紧急门锁装置，当遇紧急状况时启动紧急装置可直接打开箱门；（5）配置输入、输出压力表；（6）所有组件采用全铜材质；	台	1.00			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第28页 共36页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
151	031008003002	氧气减压箱	1. 名称:氧气二级稳压箱 2. 材质:铝合金 3. 附件:壁挂 4. 安装位置:护士站 5. 参数：（1）双路设计，一用一备；（2）集截止及减压稳压功能，当一路出现故障时，可不停气维修；（3）内置安全阀，输出压力超过0.5Mpa时泄压；（4）紧急门锁装置，当遇紧急状况时启动紧急装置可直接打开箱门；（5）配置输入、输出压力表；（6）所有组件采用全铜材质；	台	1.00			
152	031008003003	三气阀门箱	1. 名称：三气（氧气、负压、空气）阀门箱（成品） 2. 材质:碳钢喷塑箱体，不锈钢 面板 3. 安装方式:壁挂 4. 附件：内含铜球阀、压力表、压力开关 5. 箱体尺寸：300*420*170+300*420*170+420*420*170	台	1.00			
153	031008003004	三气报警箱	1. 参数： （1）区域报警器箱；（2）维修阀3套；	台	1.00			
154	031002001002	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 除锈级别:手工除轻锈 3. 油漆品种:防锈漆、调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 5. 部位：空调水管、冷媒管	Kg	200.00			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第29页 共36页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
		消防工程部分						
		喷淋系统						
155	030901003001	消防喷淋头	1. 材质、型号、规格：DN25； 2. 连接形式：螺纹连接；	个	41.00			
156	030901003002	隐藏式喷头	1. 材质、型号、规格：DN25； 2. 连接形式：螺纹连接；	个	43.00			
157	030901001001	镀锌钢管 DN25	1. 材质、规格：DN25； 2. 连接形式：螺纹连接； 3. 钢管镀锌设计要求：内外热镀锌； 4. 压力试验及冲洗设计要求：详设计； 5. 管道标识设计要求：详设计；	m	142.49			
158	030901001002	镀锌钢管 DN32	1. 材质、规格：DN32； 2. 连接形式：螺纹连接； 3. 钢管镀锌设计要求：内外热镀锌； 4. 压力试验及冲洗设计要求：详设计； 5. 管道标识设计要求：详设计；	m	70.90			
159	030901001003	镀锌钢管 DN40	1. 材质、规格：DN40； 2. 连接形式：螺纹连接； 3. 钢管镀锌设计要求：内外热镀锌； 4. 压力试验及冲洗设计要求：详设计； 5. 管道标识设计要求：详设计；	m	65.83			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第30页 共36页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
160	030901001004	镀锌钢管 DN50	1. 材质、规格：DN50； 2. 连接形式：螺纹连接； 3. 钢管镀锌设计要求：内外热镀锌； 4. 压力试验及冲洗设计要求：详设计； 5. 管道标识设计要求：详设计；	m	26.48			
161	030901001005	镀锌钢管 DN65	1. 材质、规格：DN65； 2. 连接形式：螺纹连接； 3. 钢管镀锌设计要求：内外热镀锌； 4. 压力试验及冲洗设计要求：详设计； 5. 管道标识设计要求：详设计；	m	6.44			
162	030901001006	镀锌钢管 DN80	1. 材质、规格：DN80； 2. 连接形式：螺纹连接； 3. 钢管镀锌设计要求：内外热镀锌； 4. 压力试验及冲洗设计要求：详设计； 5. 管道标识设计要求：详设计；	m	4.48			
163	030901001007	镀锌钢管 DN100	1. 材质、规格：DN100； 2. 连接形式：螺纹连接； 3. 钢管镀锌设计要求：内外热镀锌； 4. 压力试验及冲洗设计要求：详设计； 5. 管道标识设计要求：详设计；	m	33.76			
164	030901001008	镀锌钢管 DN125	1. 材质、规格：DN125； 2. 连接形式：螺纹连接； 3. 钢管镀锌设计要求：内外热镀锌； 4. 压力试验及冲洗设计要求：详设计； 5. 管道标识设计要求：详设计；	m	11.19			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。
全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第31页 共36页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
165	030901001009	镀锌钢管 DN150	1. 材质、规格： DN150； 2. 连接形式： 螺纹连接； 3. 钢管镀锌设计要求： 内外热镀锌； 4. 压力试验及冲洗设计要求： 详设计； 5. 管道标识设计要求： 详设计；	m	4.28			
		应急照明和疏散指示系统						
166	030412003001	消防应急照明灯	1. 名称：消防应急照明灯； 2. 型号： 5W，LED, DC24V，集中电源集中控制；	套	21.00			
167	030412003002	应急疏散指示标识灯	1. 名称：应急疏散指示标识灯； 2. 型号：1W，LED, 2700K, DC24V，集中电源集中控制；	套	10.00			
168	030412003003	出口标志灯	1. 名称：出口标志灯； 2. 型号：1W，LED, 2700K, DC24V，集中电源集中控制；	套	11.00			
169	030411004005	电源线 WDZN-BYJ-2. 5mm2	1. 名称：绝缘导线； 2. 配线形式：管内穿线； 3. 型号：WDZN-BYJ-2. 5mm2；	m	531.30			
170	030411004006	通讯线 WDZN-RYJS-2x1. 5mm2	1. 名称：铜芯多股绝缘导线； 2. 配线形式：管内穿线； 3. 型号：WDZN-RYJS-2x1. 5mm2；	m	265.65			
171	030411001007	镀锌钢管 KBG20	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:KBG20 3. 配置形式:暗配	m	250.00			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第32页 共36页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
		火灾自动报警系统						
172	030904001001	感烟火灾探测器	1. 名称：感烟火灾探测器； 2. 线制：总线制； 3. 类型：有吊顶；	个	51.00			
173	030904001002	感温火灾探测器	温1. 名称：感烟火灾探测器； 2. 线制：总线制； 3. 类型：有吊顶；	个	1.00			
174	030904007001	火灾应急广播扬声器	1. 名称：火灾应急广播扬声器； 2. 功率：3W； 3. 安装方式：吸顶；	个	11.00			
175	030904005001	火灾声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器；	个	5.00			
176	030904003001	带火警电话插孔的手动报警按钮	1. 名称：带火警电话插孔的手动报警按钮；	个	5.00			
177	030904003002	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮；	个	5.00			
178	030411004007	电话线 ZRNH-RVVP-2*1.5mm2	1. 名称：铜芯多股绝缘导线； 2. 配线形式：管内穿线； 3. 型号：ZRNH-RVVP-2*1.5mm2；	m	81.68			
179	030411004008	广播线 ZRNH-RVS-2*1.5mm2	1. 名称：绝缘导线； 2. 配线形式：管内穿线； 3. 型号：ZRNH-RVS-2*1.5mm2；	m	353.70			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第33页 共36页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
180	030411004009	信号线 ZRNH-RVS-2*1.5mm2	1. 名称：铜芯多股绝缘导线； 2. 配线形式：管内穿线； 3. 型号：ZRNH-RVS-2*1.5mm2；	m	122.70			
181	030411004010	电源线 NH-BVR-2*2.5mm2	1. 名称：绝缘导线； 2. 配线形式：管内穿线； 3. 型号：NH-BVR-2*2.5mm2；	m	343.70			
182	030411001008	镀锌钢管 KBG20	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:KBG20 3. 配置形式:暗配	m	563.23			
		拆除部分						
183	030905001001	火灾自动报警系统拆除		项	1.00			
184	030414006001	应急照明和疏散指示系统拆除		项	1.00			
		给排水工程部分						
185	031001003001	不锈钢管 DN32	1. 安装部位：室内； 2. 介质：给水； 3. 规格、压力等级：DN32； 4. 连接形式：卡压连接； 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 按设计要求；	m	21.77			
186	031001003002	不锈钢管 DN25	1. 安装部位：室内； 2. 介质：给水； 3. 规格、压力等级：DN25； 4. 连接形式：卡压连接； 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 按设计要求；	m	111.04			
	本页合计							

全国统一安装工程预算定额综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

智多星工程项目造价管理软件

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第34页 共36页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
187	031001003003	不锈钢管 DN20	1. 安装部位：室内； 2. 介质：给水； 3. 规格、压力等级：DN20； 4. 连接形式：卡压连接； 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 按设计要求；	m	273.34			
188	031004003001	洗脸盆	1. 材质：陶瓷； 2. 规格、类型：台下盆； 3. 附件名称、数量：含一位大理石台面及龙头； 4. 其他特征：包含水龙头、角阀、排水栓、下水口等配套附件；	组	13.00			
189	031004008001	一位拖把池	1. 材质：陶瓷；	组	3.00			
190	031004006001	坐便器	1. 名称：坐便器 2. 规格：陶瓷自洁釉面；顶按3.8/6L双档冲水，地排水，PP优弧缓降盖板、角阀、金属软管。 3. 未尽事宜应满足规范及相关要求。	组	12.00			
191	031004006002	蹲式大便器	1. 材质：陶瓷； 2. 规格、类型：蹲式； 3. 附件名称、数量：配脚踏阀； 4. 其他特征：包含角阀、排水栓、下水口等配套附件；	组	2.00			
192	011505005001	卫生间不锈钢扶手	1. 材质：详设计； 2. 组装形式：成品坐便器卫浴扶手；	组	14.00			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第35页 共36页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
193	031004010001	花洒套装	1. 组装形式：成套式； 2. 附件名称、数量： 含冷热水龙头、莲喷头、软管；	套	12.00			
194	031003001006	304不锈钢球阀 DN15	1. 类型：球阀； 2. 材质：304不锈钢； 3. 规格、压力等级：DN15； 4. 连接形式：螺纹连接；	个	1.00			
195	031003001007	304不锈钢角阀 DN20	1. 类型：角阀； 2. 材质：304不锈钢； 3. 规格、压力等级：DN20； 4. 连接形式：螺纹连接；	个	2.00			
196	031003001008	304不锈钢球阀 DN25	1. 类型：球阀； 2. 材质：304不锈钢； 3. 规格、压力等级：DN25； 4. 连接形式：螺纹连接；	个	9.00			
197	031003001009	304不锈钢角阀 DN32	1. 类型：角阀； 2. 材质：304不锈钢； 3. 规格、压力等级：DN32； 4. 连接形式：螺纹连接；	个	5.00			
198	031003001010	减压阀 DN15		个	1.00			
199	031003001011	减压阀 DN20		个	2.00			
200	031003001012	减压阀 DN25		个	9.00			
201	031003001013	减压阀 DN32		个	5.00			
	本页合计							

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第36页 共36页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
202	031001006005	PVC排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC塑料管 DN75 4. 含灌水通球试验,其他详设计;	m	29.23			
203	031001006006	PVC排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC塑料管 DN100 3. 连接形式:粘接连接 4. 含灌水通球试验,其他详设计;	m	91.45			
204	031004014001	不锈钢地漏 DN100	1. 材质:不锈钢地漏; 2. 型号、规格:DN100;	个	14.00			
205	031002001003	管道支架	1. 名称:桥架支架; 2. 材质:型钢;	Kg	140.00			
206	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: B1橡塑保温; 2. 绝热厚度: 20mm; 3. 管道外径: 57以内;	m3	0.82			
207	031301017001	脚手架搭拆		项	1.00			
208	031301018001	其他措施		项	1.00			
	本页合计							
	合 计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费 率(%)	金 额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
合计						

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额				明细详见E. 24表
2	暂估价				
2. 1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
2. 2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
2. 3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定 或合同约定明细 详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0. 6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				明细详见E. 30表
9	其他项目费合计	1+2. 2+2. 3+3+4+5+6+7+8			

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元		
2	检验试验费	元		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
合 计				

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E. 25：材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、 型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

E. 26： 专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	专业工程暂估价					
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	分部分项工程暂估价					
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
合 计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

E. 27： 计日工表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价	
						暂定	实际
一	人工						
1							
2							
3							
4							
5							
人工小计							
二	材料						
1							
2							
3							
4							
5							
材料小计							
三	施工机械						
1							
2							
3							
4							
5							
施工机械小计							
总 计							

E. 28： 总承包服务费计价表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(发包人提供材料总值)				
	合 计	-	-		-	

E. 29： 部分其他项目费计价表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费 + 措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费 + 措施项目费)	0.6		详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计	-			

注：环境保护税、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按实调整。

E. 38: 发包人提供材料一览表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
全国统一热线：4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.1：招标工程量清单封面

不可预见费

工程

招标工程量清单

招 标 人：南华大学附属第一医院

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

E. 6： 招标工程量清单扉页

不可预见费 工程

招标工程量清单

招 标 人：	南华大学附属第一医院	造价咨询人：	
	(单位盖章)		(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人：		法定代表人 或其授权人：	
	(签字或盖章)		(签字或盖章)
编 制 人：		复 核 人：	
	(造价人员签字盖专用章)		(造价工程师签字盖专用章)
编制时间：		复核时间：	

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：不可预见费 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
	本页合计							
	合 计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：不可预见费 标段：

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费 率(%)	金 额(元)	备注
合计						

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：不可预见费 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			123631.85	明细详见E. 24表
2	暂估价				
2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定 或合同约定明细 详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税				明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				明细详见E. 30表
9	其他项目费合计	1+2. 2+2. 3+3+4+5+6+7+8			

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：不可预见费 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	123631.85	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
合 计			123631.85	

注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E. 25： 材料暂估单价及调整表

工程名称：不可预见费 标段：

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、 型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

E. 26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：不可预见费 标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	专业工程暂估价					
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	分部分项工程暂估价					
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
合 计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

E. 27： 计日工表

工程名称：不可预见费 标段：

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价	
						暂定	实际
一	人工						
1							
2							
3							
4							
5							
人工小计							
二	材料						
1							
2							
3							
4							
5							
材料小计							
三	施工机械						
1							
2							
3							
4							
5							
施工机械小计							
总 计							

E. 28： 总承包服务费计价表

工程名称： 不可预见费 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(发包人提供材料总值)				
	合 计	-	-		-	

E. 29： 部分其他项目费计价表

工程名称： 不可预见费 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费 + 措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费 + 措施项目费)			详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计	-			

注：环境保护税、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按实调整。

E. 38: 发包人提供材料一览表

工程名称: 不可预见费 标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
全国统一热线：4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件