

## E. 14：单位工程招标控制价汇总表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目 标段：

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中： 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计			
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				555220.00
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费				
2	管理费		6.8		
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)	2		
4	利润		6		
二	措施项目费	1+2+3			
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		6.8		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	(按E. 20总价措施项目计价表计算)			
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	3.37		
3.1	其中安全生产费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	2.63		
三	其他项目费	(按E. 23其他项目计价汇总表计算)			
四	税前造价	一+二+三			
五	销项税额	四	9		
单位工程建安造价		四+五			

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目  标段：

第1页  共28页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
		一组						17740.00
1	040202001009	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形 车行道路床整形碾压	m2	2842.53			
1.1	D2-6	路床(槽)整形 车行道路床整形碾压		100m²	28.425			
2	040203007013	10cm厚水泥混凝土路面	1.水泥混凝土路面 厚度10cm 2.现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5 3.混凝土调整费 混凝土现场搅拌费 4.混凝土场内运输 机动翻斗车 实际运距(m):300 5.水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	m2	592.53			
2.1	D2-118 + D2-119*(-10)换	水泥混凝土路面 厚度20cm~实际厚度(cm):10~ 换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5		100m²	5.925			
2.2	A5-134	混凝土调整费 混凝土现场搅拌费		10m3	5.925			
2.3	D2-130 + D2-131换	混凝土场内运输 机动翻斗车 运距200m~实际运距(m):300		10m3	5.925			
2.4	D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护		100m²	5.925			
3	040203007014	20cm厚水泥混凝土路面		m2	1750.00			
3.1	D2-118换	水泥混凝土路面 厚度20cm~ 换:商品混凝土(碎石) C25	1.水泥混凝土路面 厚度20cm 2.商品混凝土(碎石) C25 3.伸缝 沥青玛蹄脂 5.缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm 6.水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	100m²	17.50			
3.2	D2-125	伸缝 沥青玛蹄脂		10m²	1.75			
3.3	D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm		100m	3.50			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目    标段： 第2页    共28页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
3.4	D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护		100m²	17.50			
4	040101002010	挖水沟槽土方	1. 人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内 2. 自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):3	m3	82.42			
4.1	D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内		100m3	0.824			
4.2	D1-59 + D1-60 *2换	自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):3		1000m3	0.082			
5	040201022008	排水沟、截水沟	1. 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5 2. 混凝土调整费 混凝土现场搅拌费 3. 混凝土场内运输 机动翻斗车 实际运距(m):300	m3	38.79			
5.1	D4-180换	现浇混凝土排水沟、电缆沟~换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5		10m3	3.879			
5.2	A5-134	混凝土调整费 混凝土现场搅拌费		10m3	3.879			
5.3	D2-130 + D2-131换	混凝土场内运输 机动翻斗车 运距200m~实际运距(m):300		10m3	3.879			
6	041102021002	水沟模板	1木模板木支撑	m2	171.20			
6.1	A19-55	现浇混凝土模板 暖气沟电缆沟 木模板木支撑		100m²	1.712			
7	041001006005	拆除铁艺栏杆	1. 金属栏杆 不锈钢栏杆~ 人工*0.3	m	24.00			
7.1	D3-285*A0.3换	金属栏杆 不锈钢栏杆~ 人工*0.3		t	0.36			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目  标段：

第3页  共28页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
8	015	人工清理杂物	1. 人工清理杂物	工日	3.00			540.00
8.1	001	人工清理杂物		工日	3.00			540.00
9	016	防护栏杆	1. 防护栏杆	m	43.00			17200.00
9.1	002	防护栏杆		m	43.00			17200.00
10	040101001004	挖石渣	1. 人工挖一般土方 坚土 2. 人工装石碴汽车石碴 3. 自卸汽车运石碴 运距1km以内~实际运距(km):3	m3	2.70			
10.1	D1-2	人工挖一般土方 坚土		100m3	0.027			
10.2	D1-107	人工装石碴汽车石碴		100m3	0.027			
10.3	D1-116 + D1-117 *2换	自卸汽车运石碴 运距1km以内~实际运距(km):3		100m3	0.027			
11	041001008002	拆除混凝土结构	1. 拆除地上构筑物 混凝土 风镐拆除 2. 自卸汽车运石碴 运距1km以内~实际运距(km):3	m3	1.15			
11.1	D10-39	拆除地上构筑物 混凝土 风镐拆除		10m3	0.115			
11.2	D1-116 + D1-117 *2换	自卸汽车运石碴 运距1km以内~实际运距(km):3		100m3	0.012			
12	040204002001	人行道块料铺设	1. 人行道板安砌 预制块料人行道板 异形~换:预制混凝土道板 异形600*300*50	m2	276.13			
12.1	D2-154换	人行道板安砌 预制块料人行道板 异形~换:预制混凝土道板 异形600*300*50		100m²	2.761			
		二组						107200.00
	本页合计							17740.00

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目  标段：

第4页  共28页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
13	040101001003	挖一般土方	1. 人工挖一般土方 普通土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):3	m3	5.97			
13.1	D1-1	人工挖一般土方 普通土		100m3	0.06			
13.2	D1-59 + D1-60 *2换	自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):3		1000m3	0.006			
14	040202001004	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形 车行道路路床整形碾压	m2	904.34			
14.1	D2-6	路床(槽)整形 车行道路路床整形碾压		100m²	9.043			
15	040203007006	10cm厚水泥混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度10cm 2. 现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5 3. 混凝土调整费 混凝土现场搅拌费 4. 混凝土场内运输 机动翻斗车 实际运距(m):300 5. 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	m2	904.34			
15.1	D2-118 + D2-119*(-10)换	水泥混凝土路面 厚度20cm~实际厚度(cm):10~ 换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5		100m²	9.043			
15.2	A5-134	混凝土调整费 混凝土现场搅拌费		10m3	9.043			
15.3	D2-130 + D2-131换	混凝土场内运输 机动翻斗车 运距200m~实际运距(m):300		10m3	9.043			
15.4	D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护		100m²	9.043			
16	040101002005	挖水沟槽土方	1. 人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内	m3	37.96			
16.1	D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内		100m3	0.38			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目  标段：第5页  共28页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
16.2	D1-59 + D1-60 *2换	自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):3	2.自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):3	1000m3	0.038			
17	040201022003	排水沟、截水沟	1. 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5 2. 混凝土调整费 混凝土现场搅拌费 3. 混凝土场内运输 机动翻斗车 实际运距(m):300	m3	20.55			
17.1	D4-180换	现浇混凝土排水沟、电缆沟~换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5		10m3	2.055			
17.2	A5-134	混凝土调整费 混凝土现场搅拌费		10m3	2.055			
17.3	D2-130 + D2-131换	混凝土场内运输 机动翻斗车运距200m~实际运距(m):300		10m3	2.055			
18	041102021001	水沟模板	1木模板木支撑	m2	107.40			
18.1	A19-55	现浇混凝土模板 暖气沟电缆沟木模板木支撑		100m²	1.074			
19	006	防护栏杆	1. 防护栏杆	m	268.00			107200.00
19.1	002	防护栏杆		m	268.00			107200.00
20	041001002001	拆除人行道石板3-5CM	1. 拆除人行道 花岗岩面层 风镐拆除 厚6cm以内	m2	9.80			
20.1	D10-23	拆除人行道 花岗岩面层 风镐拆除 厚6cm以内		100m²	0.098			
21	040501004005	110pvc排污管2	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土	m	20.00			
本页合计								107200.00

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目  标段：

第6页  共28页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
21.1	D1-40	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土	2. 机械回填沟槽、基坑 土方 3. 垫层 混凝土~ 换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C20 水泥42.5 4. 基础 满包混凝土加固~ 换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5 5. 水泥混凝土路面 厚度20cm~实际厚度(cm):10~ 换:商品混凝土(砾石) C25 6. 水泥混凝土路面 厚度20cm~实际厚度(cm):10~ 换:商品混凝土(碎石) C25 7. 塑料管安装(黏接) 管外径(mm以内) 110	1000m3	0.003			
21.2	D1-67	机械回填沟槽、基坑 土方		100m3	0.011			
21.3	D5-5换	垫层 混凝土~ 换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C20 水泥42.5		10m3	0.06			
21.4	D5-11换	基础 满包混凝土加固~ 换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5		10m3	0.054			
21.5	D2-118 + D2-119*(-10)换	水泥混凝土路面 厚度20cm~实际厚度(cm):10~ 换:商品混凝土(碎石) C25		100m²	0.006			
21.6	D5-214	塑料管安装(黏接) 管外径(mm以内) 110		100m	0.20			
		三组						81660.00
22	040202001005	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形 车行道路床整形碾压	m2	1546.34			
22.1	D2-6	路床(槽)整形 车行道路床整形碾压		100m²	15.463			
23	040203007007	20cm厚水泥混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度20cm 2. 商品混凝土(碎石) C25	m2	700.00			
23.1	D2-118换	水泥混凝土路面 厚度20cm~换:商品混凝土(碎石) C25		100m²	7.00			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目  标段：

第7页  共28页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
23.2	D2-125	伸缝 沥青玛蹄脂	3. 伸缝 沥青玛蹄脂 5. 缩缝 锯缝机锯缝 缝深（cm）5cm 6. 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	10m²	0.70			
23.3	D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深（cm）5cm		100m	1.40			
23.4	D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护		100m²	7.00			
24	040203007008	10cm厚水泥混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度10cm 2. 现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5 3. 混凝土调整费 混凝土现场搅拌费 4. 混凝土场内运输 机动翻斗车 实际运距（m）:300 5. 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	m2	646.34			
24.1	D2-118 + D2-119*(-10)换	水泥混凝土路面 厚度20cm~实际厚度（cm）:10~ 换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5		100m²	6.463			
24.2	A5-134	混凝土调整费 混凝土现场搅拌费		10m3	6.463			
24.3	D2-130 + D2-131换	混凝土场内运输 机动翻斗车 运距200m~实际运距（m）:300		10m3	6.463			
24.4	D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护		100m²	6.463			
25	040101002006	挖水沟槽土方		1. 人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内 2. 自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距（km）:3	m3	91.60		
25.1	D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内	100m3		0.916			
25.2	D1-59 + D1-60*2换	自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距（km）:3	1000m3		0.092			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。



E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目   标段：第8页   共28页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
26	040201022004	排水沟、截水沟	1. 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5 2. 混凝土调整费 混凝土现场搅拌费 3. 混凝土场内运输 机动翻斗车 实际运距(m):300	m3	49.29			
26.1	D4-180换	现浇混凝土排水沟、电缆沟~换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5		10m3	4.929			
26.2	A5-134	混凝土调整费 混凝土现场搅拌费		10m3	4.929			
26.3	D2-130 + D2-131换	混凝土场内运输 机动翻斗车 运距200m~实际运距(m):300		10m3	4.929			
27	041102021003	水沟模板	1木模板木支撑	m2	227.80			
27.1	A19-55	现浇混凝土模板 暖气沟电缆沟 木模板木支撑		100m²	2.278			
28	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. 人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内 2. 垫层 混凝土~换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C20 水泥42.5 3. 挡土墙混凝土模板 现浇混凝土挡墙 墙身 4. 挡土墙 现浇混凝土 墙身~换:商品混凝土(砾石) C25 5. 挡土墙 现浇混凝土 墙身~换:商品混凝土(碎石) C25 6. 非预应力钢筋制作安装 现浇 带肋钢筋(直径mm) Φ10以外~换:螺纹钢 HRB400 Φ12	m3	0.60			
28.1	D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内		100m3	0.014			
28.2	D5-5换	垫层 混凝土~换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C20 水泥42.5		10m3	0.028			
28.3	D11-12	挡土墙混凝土模板 现浇混凝土挡墙 墙身		10m²	3.78			
28.4	D2-212换	挡土墙 现浇混凝土 墙身~换:商品混凝土(碎石) C25		10m3	0.14			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目  标段：

第9页  共28页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
28.5	D9-4换	非预应力钢筋制作安装 现浇带肋钢筋(直径mm) Φ10以外~换:螺纹钢 HRB400 Φ12	7. 非预应力钢筋制作安装 现浇 带肋钢筋(直径mm) Φ10以外~ 换:螺纹钢 HRB400 Φ10	t	0.173			
28.6	D9-4换	非预应力钢筋制作安装 现浇带肋钢筋(直径mm) Φ10以外~换:螺纹钢 HRB400 Φ10		t	0.119			
29	041001006002	拆除不锈钢栏杆	1. 金属栏杆 不锈钢栏杆~ 人工*0.3	m	32.00			
29.1	D3-285*A0.3换	金属栏杆 不锈钢栏杆~ 人工*0.3		t	0.48			
30	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除地上构筑物 混凝土 风镐拆除 2. 自卸汽车运石碴 运距1km以内~实际运距(km):3	m3	7.21			
30.1	D10-39	拆除地上构筑物 混凝土 风镐拆除		10m3	0.721			
30.2	D1-116 + D1-117 *2换	自卸汽车运石碴 运距1km以内~实际运距(km):3		100m3	0.072			
31	040308001004	水泥砂浆抹面	1. 渠道(方沟) 抹灰 石墙墙面	m2	88.90			
31.1	D5-672	渠道(方沟) 抹灰 石墙墙面		100m²	0.889			
32	040402016002	铸铁沟道盖板	1. 金属构件 成品不锈钢盖板安装~换:400*500*30mm铸铁盖板	m	20.00			
32.1	D6-195换	金属构件 成品不锈钢盖板安装~ 换:400*500*30mm铸铁盖板		10m²	0.30			
33	007	人工清理杂物	1. 人工清理杂物	工日	7.00			1260.00
	本页合计							1260.00

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目  标段：

第10页  共28页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
33.1	001	人工清理杂物		工日	7.00			1260.00
34	008	防护栏杆	1. 防护栏杆	m	201.00			80400.00
34.1	002	防护栏杆		m	201.00			80400.00
		四组						22540.00
35	040101001001	挖一般土方	1. 人工挖一般土方 普通土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):3	m3	13.65			
35.1	D1-1	人工挖一般土方 普通土		100m3	0.137			
35.2	D1-59 + D1-60 *2换	自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):3		1000m3	0.014			
36	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形 车行道路床整形碾压	m2	2936.23			
36.1	D2-6	路床(槽)整形 车行道路床整形碾压		100m²	29.362			
37	040203007001	15cm厚水泥混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度15cm 2. 现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5 3. 混凝土调整费 混凝土现场搅拌费 4. 混凝土场内运输 机动翻斗车300 5. 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	m2	14.30			
37.1	D2-118 + D2-119*(-5)换	水泥混凝土路面 厚度20cm~实际厚度(cm):15~ 换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5		100m²	0.143			
37.2	A5-134	混凝土调整费 混凝土现场搅拌费		10m3	0.10			
37.3	D2-130 + D2-131换	混凝土场内运输 机动翻斗车运距200m~实际运距(m):300		10m3	0.215			
	本页合计							80400.00

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目  标段：

第11页  共28页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
37.4	D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护		100m²	0.143			
38	040203007002	10cm厚水泥混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度10cm 2. 现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5 3. 混凝土调整费 混凝土现场搅拌费 4. 混凝土场内运输 机动翻斗车 实际运距(m):300 5. 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	m2	421.93			
38.1	D2-118 + D2-119*(-10)换	水泥混凝土路面 厚度20cm~实际厚度(cm):10~ 换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5		100m²	4.219			
38.2	A5-134	混凝土调整费 混凝土现场搅拌费		10m3	4.219			
38.3	D2-130 + D2-131换	混凝土场内运输 机动翻斗车 运距200m~实际运距(m):300		10m3	4.219			
38.4	D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护		100m²	4.219			
39	040101002003	挖水沟槽土方		1. 人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内 2. 自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):3	m3	25.97		
39.1	D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内	100m3		0.26			
39.2	D1-59 + D1-60*2换	自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):3	1000m3		0.026			
40	040201022001	排水沟、截水沟	1. 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5 2. 混凝土调整费 混凝土现场搅拌费 3. 混凝土场内运输 机动翻斗车 实际运距(m):300	m3	17.01			
40.1	D4-180换	现浇混凝土排水沟、电缆沟~换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5		10m3	1.701			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目  标段：

第12页  共28页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
40. 2	A5-134	混凝土调整费 混凝土现场搅拌费		10m3	1. 701			
40. 3	D2-130 + D2-131换	混凝土场内运输 机动翻斗车运距200m~实际运距(m):300		10m3	1. 701			
41	041102021004	水沟模板	木模板木支撑	m2	82. 40			
41. 1	A19-55	现浇混凝土模板 暖气沟电缆沟木模板木支撑		100m²	0. 824			
42	040402016001	铸铁沟道盖板	1. 金属构件 成品不锈钢盖板安装~ 换:400*500*30mm铸铁盖板	m	6. 00			
42. 1	D6-195换	金属构件 成品不锈钢盖板安装~ 换:400*500*30mm铸铁盖板		10m²	0. 30			
43	040303015001	婚嫁楼屋后混凝土挡墙墙身	1. 挡土墙混凝土模板 现浇混凝土挡墙 墙身 2. 挡土墙 现浇混凝土 墙身~ 换:商品混凝土(碎石) C25 3. 非预应力钢筋制作安装 现浇 带肋钢筋(直径mm) Φ10以外~ 换:螺纹钢 HRB400 Φ12	m3	0. 60			
43. 1	D11-12	挡土墙混凝土模板 现浇混凝土挡墙 墙身		10m²	1. 00			
43. 2	D2-212换	挡土墙 现浇混凝土 墙身~ 换:商品混凝土(碎石) C25		10m3	0. 06			
43. 3	D9-4换	非预应力钢筋制作安装 现浇带肋钢筋(直径mm) Φ10以外~ 换:螺纹钢 HRB400 Φ12		t	0. 021			
44	041001006001	拆除不锈钢栏杆	1. 金属栏杆 不锈钢栏杆~ 人工*0. 3	m	21. 00			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目  标段：

第13页  共28页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
44. 1	D3-285*A0. 3换	金属栏杆 不锈钢栏杆~ 人工*0. 3		t	0. 315			
45	040308001002	水泥砂浆抹面	1. 渠道(方沟) 抹灰 石墙墙面	m2	21. 60			
45. 1	D5-672	渠道(方沟) 抹灰 石墙墙面		100m²	0. 216			
46	001	人工清理杂物	1. 人工清理杂物	工日	23. 00			4140. 00
46. 1	001	人工清理杂物		工日	23. 00			4140. 00
47	002	防护栏杆	1. 防护栏杆	m	46. 00			18400. 00
47. 1	002	防护栏杆		m	46. 00			18400. 00
48	040203007017	15cm厚水泥混凝土晒谷坪	1. 15CM厚 2. 水泥混凝土路面 :商品混凝土（碎石） C25 4. 伸缝 沥青玛蹄脂 5. 缩缝 锯缝机锯缝 缝深（cm） 5cm 6. 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	m2	2500. 00			
48. 1	D2-118 + D2-119*(-5)换	水泥混凝土路面 厚度20cm~实际厚度(cm):15~ 换:商品混凝土（碎石） C25		100m²	25. 00			
48. 2	D2-125	伸缝 沥青玛蹄脂		10m²	5. 00			
48. 3	D2-126	缩缝 锯缝机锯缝 缝深（cm） 5cm		100m	10. 00			
48. 4	D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护		100m²	25. 00			
49	040303015003	钢筋混凝土挡墙墙身	1. 挡土墙混凝土模板 现浇混凝土挡墙 墙身	m3	190. 00			
	本页合计							22540. 00

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目  标段：

第14页  共28页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
49.1	D3-1换	现浇混凝土 混凝土垫层~ 换：现场现拌普通混凝土 坍落度45以下 砾40 C20 水泥42.5(商品砼)	2.挡土墙 现浇混凝土 墙身~ 换:商品混凝土（碎石） C25 3.非预应力钢筋制作安装 现浇 带肋钢筋(直径mm) Φ10以外~ 换:螺纹钢 HRB400 Φ12	10m3	1.80			
49.2	D3-1换	现浇混凝土 混凝土垫层~ 换：现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C20 水泥42.5		10m3	1.80			
49.3	D11-12	挡土墙混凝土模板 现浇混凝土挡墙 墙身		10m²	160.00			
49.4	D2-212换	挡土墙 现浇混凝土 墙身~ 换:商品混凝土（碎石） C25		10m3	19.00			
49.5	D9-4换	非预应力钢筋制作安装 现浇带肋钢筋(直径mm) Φ10以外~ 换:螺纹钢 HRB400 Φ12		t	3.91			
49.6	D9-3换	非预应力钢筋制作安装 现浇带肋钢筋(直径mm) Φ10以内~ 换:螺纹钢 HRB400 Φ10		t	5.18			
49.7	D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土深度在2m以内		100m3	0.90			
49.8	D1-59 + D1-60 *2换	自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):3		1000m3	0.09			
49.9	D2-125	伸缝 沥青玛蹄脂		10m²	0.76			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目  标段：

第15页  共28页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
		五组						102260.00
50	040202001007	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形  车行道路床整形碾压	m2	415.31			
50.1	D2-6	路床(槽)整形  车行道路床整形碾压		100m²	4.153			
51	040203007016	10cm厚水泥混凝土路面	1.水泥混凝土路面  厚度10cm 2.现场现拌普通混凝土  坍落度50-90  碎40  C25  水泥42.5 3.混凝土调整费  混凝土现场搅拌费 4.混凝土场内运输  机动翻斗车  实际运距(m):300 5.水泥混凝土路面养生  塑料膜养护	m2	415.31			
51.1	D2-118 + D2-119*(-10)换	水泥混凝土路面  厚度20cm~实际厚度(cm):10~  换:现场现拌普通混凝土  坍落度50-90  碎40  C25  水泥42.5		100m²	4.153			
51.2	A5-134	混凝土调整费  混凝土现场搅拌费		10m3	4.153			
51.3	D2-130 + D2-131换	混凝土场内运输  机动翻斗车  运距200m~实际运距(m):300		10m3	4.153			
51.4	D2-134	水泥混凝土路面养生  塑料膜养护		100m²	4.153			
52	040101002008	挖水沟槽土方	1.人工挖沟槽、基坑土方  普通土  深度在2m以内 2.自卸汽车运土方  运距1km内~实际运距(km):3	m3	71.76			
52.1	D1-4	人工挖沟槽、基坑土方  普通土  深度在2m以内		100m3	0.718			
52.2	D1-59 + D1-60*2换	自卸汽车运土方  运距1km内~实际运距(km):3		1000m3	0.072			
53	040201022006	排水沟、截水沟	1.  坍落度50-90  碎40  C25  水泥42.5	m3	44.86			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。



E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目 标段：

第16页 共28页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
53.1	D4-180换	现浇混凝土排水沟、电缆沟~换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5	2. 混凝土调整费 混凝土现场搅拌费 3. 混凝土场内运输 机动翻斗车 实际运距(m):300	10m3	4.486			
53.2	A5-134	混凝土调整费 混凝土现场搅拌费		10m3	4.486			
53.3	D2-130 + D2-131换	混凝土场内运输 机动翻斗车 运距200m~实际运距(m):300		10m3	4.486			
54	041102021005	水沟模板	1木模板木支撑	m2	233.40			
54.1	A19-55	现浇混凝土模板 暖气沟电缆沟 木模板木支撑		100m²	2.334			
55	040901001001	水沟加高钢筋	1. 非预应力钢筋制作安装 现浇 带肋钢筋(直径mm) Φ10以外~换:螺纹钢 HRB400 Φ12	t	0.0355			
55.1	D9-4换	非预应力钢筋制作安装 现浇 带肋钢筋(直径mm) Φ10以外~换:螺纹钢 HRB400 Φ12		t	0.036			
56	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除地下构筑物 砖砌体 机械拆除 2. 自卸汽车运石碴 运距1km以内~实际运距(km):3	m3	2.304			
56.1	D10-33	拆除地下构筑物 砖砌体 机械拆除		10m3	0.23			
56.2	D1-116 + D1-117 *2换	自卸汽车运石碴 运距1km以内~实际运距(km):3		100m3	0.023			
57	011	人工清理杂物	1. 人工清理杂物	工日	17.00			3060.00
57.1	001	人工清理杂物		工日	17.00			3060.00
	本页合计							3060.00

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目  标段：

第17页  共28页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
58	012	防护栏杆	1. 防护栏杆	m	248.00			99200.00
58.1	002	防护栏杆		m	248.00			99200.00
		六组						80400.00
59	040202001003	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形 车行道路床整形碾压	m2	587.70			
59.1	D2-6	路床(槽)整形 车行道路床整形碾压		100m²	5.877			
60	040203007004	10cm厚水泥混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度10cm 2. 现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5 3. 混凝土调整费 混凝土现场搅拌费 4. 混凝土场内运输 机动翻斗车 实际运距(m):300 5. 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	m2	587.70			
60.1	D2-118 + D2-119*(-10)换	水泥混凝土路面 厚度20cm~实际厚度(cm):10~ 换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5		100m²	5.877			
60.2	A5-134	混凝土调整费 混凝土现场搅拌费		10m3	5.877			
60.3	D2-130 + D2-131换	混凝土场内运输 机动翻斗车 运距200m~实际运距(m):300		10m3	5.877			
60.4	D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护		100m²	5.877			
61	040101002004	挖水沟槽土方	1. 人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内	m3	57.15			
61.1	D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内		100m3	0.572			
	本页合计							99200.00

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目  标段：

第18页  共28页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
61.2	D1-59 + D1-60 *2换	自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):3	2. 自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):3	1000m3	0.057			
62	040201022002	排水沟、截水沟	1. 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5 2. 混凝土调整费 混凝土现场搅拌费 3. 混凝土场内运输 机动翻斗车 实际运距(m):300	m3	29.645			
62.1	D4-180换	现浇混凝土排水沟、电缆沟~换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5		10m3	2.965			
62.2	A5-134	混凝土调整费 混凝土现场搅拌费		10m3	2.965			
62.3	D2-130 + D2-131换	混凝土场内运输 机动翻斗车 运距200m~实际运距(m):300		10m3	2.965			
63	041102021006	水沟模板	1木模板木支撑	m2	142.20			
63.1	A19-55	现浇混凝土模板 暖气沟电缆沟木模板木支撑		100m²	1.422			
64	041001001001	拆除路面	1. 拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内~实际厚度(cm):10 2. 自卸汽车运石碴 运距1km以内~实际运距(km):3	m2	90.84			
64.1	D10-7 + D10-8*(-1)换	拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内~实际厚度(cm):10		100m²	0.908			
64.2	D1-116 + D1-117 *2换	自卸汽车运石碴 运距1km以内~实际运距(km):3		100m3	0.091			
65	040308001003	水泥砂浆抹面	1. 渠道(方沟) 抹灰 石墙墙面~换:水泥砂浆 1: 3	m2	21.60			
65.1	D5-672换	渠道(方沟) 抹灰 石墙墙面~换:水泥砂浆 1: 3		100m²	0.216			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目  标段：

第19页  共28页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
66	004	防护栏杆	1. 防护栏杆	m	201.00			80400.00
66.1	002	防护栏杆		m	201.00			80400.00
67	040501004002	110pvc排污管1	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土 2. 机械回填沟槽、基坑 土方 3. 垫层 混凝土~ 换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C20 水泥42.5 4. 基础 满包混凝土加固~ 换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5 5. 水泥混凝土路面 厚度20cm^实际厚度(cm):10~ 换:商品混凝土(砾石) C25 6. 塑料管安装(黏接) 管外径(mm以内) 110	m	25.00			
67.1	D1-40	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土		1000m3	0.003			
67.2	D1-67	机械回填沟槽、基坑 土方		100m3	0.02			
67.3	D5-5换	垫层 混凝土~ 换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C20 水泥42.5		10m3	0.075			
67.4	D5-214	塑料管安装(黏接) 管外径(mm以内) 110		100m	0.25			
68	040501004003	110pvc排污管2	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土 2. 机械回填沟槽、基坑 土方 3. 垫层 混凝土~ 换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C20 水泥42.5 4. 基础 满包混凝土加固~ 换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5	m	65.00			
68.1	D1-40	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土		1000m3	0.01			
68.2	D1-67	机械回填沟槽、基坑 土方		100m3	0.035			
68.3	D5-5换	垫层 混凝土~ 换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C20 水泥42.5		10m3	0.195			
	本页合计							80400.00

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目 标段：第20页 共28页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
68.4	D5-11换	基础 满包混凝土加固~ 换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5	5. 水泥混凝土路面 厚度20cm~实际厚度(cm):10~ 换:商品混凝土(砾石) C25 6. 水泥混凝土路面 厚度20cm~实际厚度(cm):10~ 换:商品混凝土(碎石) C25 7. 塑料管安装(黏接) 管外径(mm以内) 110	10m3	0.174			
68.5	D2-118 + D2-119*(-10)换	水泥混凝土路面 厚度20cm~实际厚度(cm):10~ 换:商品混凝土(碎石) C25		100m²	0.02			
68.6	D5-214	塑料管安装(黏接) 管外径(mm以内) 110		100m	0.65			
69	040501004004	110pvc排污管全包	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土 2. 基础 满包混凝土加固~ 换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5 3. 塑料管安装(黏接) 管外径(mm以内) 110	m	50.00			
69.1	D1-40	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土		1000m3	0.003			
69.2	D5-11换	基础 满包混凝土加固~ 换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5		10m3	0.265			
69.3	D5-214	塑料管安装(黏接) 管外径(mm以内) 110		100m	0.50			
		七组						76360.00
70	040202001006	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形 车行道路路床整形碾压	m2	880.01			
70.1	D2-6	路床(槽)整形 车行道路路床整形碾压		100m²	8.80			
71	040203007010	10cm厚水泥混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度10cm	m2	880.01			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目 标段：

第21页 共28页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
71.1	D2-118 + D2-119*(-10)换	水泥混凝土路面 厚度20cm~实际厚度(cm):10~ 换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5	2. 现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5 3. 混凝土调整费 混凝土现场搅拌费 4. 混凝土场内运输 机动翻斗车 实际运距(m):300 5. 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	100m²	8.80			
71.2	A5-134	混凝土调整费 混凝土现场搅拌费		10m3	8.80			
71.3	D2-130 + D2-131换	混凝土场内运输 机动翻斗车 运距200m~实际运距(m):300		10m3	8.80			
71.4	D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护		100m²	8.80			
72	040101002007	挖水沟槽土方	1. 人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内 2. 自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):3	m3	72.744			
72.1	D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内		100m3	0.727			
72.2	D1-59 + D1-60*2换	自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):3		1000m3	0.073			
73	040201022005	排水沟、截水沟	1. 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5 2. 混凝土调整费 混凝土现场搅拌费 3. 混凝土场内运输 机动翻斗车 实际运距(m):300	m3	42.579			
73.1	D4-180换	现浇混凝土排水沟、电缆沟~换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5		10m3	4.258			
73.2	A5-134	混凝土调整费 混凝土现场搅拌费		10m3	4.258			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目  标段：

第22页  共28页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
73.3	D2-130 + D2-131换	混凝土场内运输 机动翻斗车运距200m~实际运距(m):300		10m3	4.258			
74	041102021007	水沟模板	1木模板木支撑	m2	220.66			
74.1	A19-55	现浇混凝土模板 暖气沟电缆沟木模板木支撑		100m²	2.207			
75	041001006003	拆除铁艺栏杆	1. 金属栏杆 不锈钢栏杆~ 人工*0.3	m	24.00			
75.1	D3-285*A0.3换	金属栏杆 不锈钢栏杆~ 人工*0.3		t	0.36			
76	040308001005	水泥砂浆抹面	1. 渠道(方沟) 抹灰 石墙墙面	m2	8.00			
76.1	D5-672	渠道(方沟) 抹灰 石墙墙面		100m²	0.08			
77	009	人工清理杂物	1. 人工清理杂物	工日	22.00			3960.00
77.1	001	人工清理杂物		工日	22.00			3960.00
78	010	防护栏杆	1. 防护栏杆	m	181.00			72400.00
78.1	002	防护栏杆		m	181.00			72400.00
		八组						53760.00
79	040202001008	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形 车行道路床整形碾压	m2	386.25			
79.1	D2-6	路床(槽)整形 车行道路床整形碾压		100m²	3.863			
	本页合计							76360.00

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目 标段：

第23页 共28页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
80	040203007012	10cm厚水泥混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度10cm 2. 现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5 3. 混凝土调整费 混凝土现场搅拌费 4. 混凝土场内运输 机动翻斗车 实际运距(m):300 5. 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	m2	423.77			
80.1	D2-118 + D2-119*(-10)换	水泥混凝土路面 厚度20cm~实际厚度(cm):10~ 换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5		100m²	4.238			
80.2	A5-134	混凝土调整费 混凝土现场搅拌费		10m3	4.238			
80.3	D2-130 + D2-131换	混凝土场内运输 机动翻斗车 运距200m~实际运距(m):300		10m3	4.238			
80.4	D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护		100m²	4.238			
81	040101002009	挖水沟槽土方	1. 人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内 2. 自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):3	m3	180.05			
81.1	D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内		100m3	1.801			
81.2	D1-59 + D1-60*2换	自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):3		1000m3	0.18			
82	040201022007	排水沟、截水沟	1. 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5 2. 混凝土调整费 混凝土现场搅拌费 3. 混凝土场内运输 机动翻斗车 实际运距(m):300	m3	80.95			
82.1	D4-180换	现浇混凝土排水沟、电缆沟~换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5		10m3	8.095			
82.2	A5-134	混凝土调整费 混凝土现场搅拌费		10m3	8.095			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。



E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目  标段：

第24页  共28页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
82.3	D2-130 + D2-131换	混凝土场内运输 机动翻斗车运距200m~实际运距(m):300		10m3	8.095			
83	041102021008	水沟模板	1木模板木支撑	m2	348.00			
83.1	A19-55	现浇混凝土模板 暖气沟电缆沟木模板木支撑		100m²	3.48			
84	041001006004	拆除铁艺栏杆		m	24.00			
84.1	D3-285*A0.3换	金属栏杆 不锈钢栏杆~ 人工*0.3	1. 金属栏杆 不锈钢栏杆~ 人工*0.3	t	0.36			
85	013	人工清理杂物	1. 人工清理杂物	工日	12.00			2160.00
85.1	001	人工清理杂物		工日	12.00			2160.00
86	014	防护栏杆	1. 防护栏杆	m	129.00			51600.00
86.1	002	防护栏杆		m	129.00			51600.00
87	040501004006	160pvc污水管预埋线	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土 2. 机械回填沟槽、基坑 土方 3. 人工回填沟槽、基坑 砂 4. 塑料管安装(黏接) 管外径(mm以内) 160	m	100.00			
87.1	D1-40	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土		1000m3	0.026			
87.2	D1-67	机械回填沟槽、基坑 土方		100m3	0.10			
87.3	D1-24	人工回填沟槽、基坑 砂		100m3	0.14			
87.4	D5-217	塑料管安装(黏接) 管外径(mm以内) 160		100m	1.00			
	本页合计							53760.00

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目  标段：

第25页  共28页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
88	040501004007	110pvc排污管	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土 2. 机械回填沟槽、基坑 土方 3. 垫层 混凝土~ 换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C20 水泥42.5 4. 塑料管安装(黏接) 管外径(mm以内) 110	m	4.00			
88.1	D1-67	机械回填沟槽、基坑 土方		100m3	0.003			
88.2	D5-5换	垫层 混凝土~ 换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C20 水泥42.5		10m3	0.012			
88.3	D5-214	塑料管安装(黏接) 管外径(mm以内) 110		100m	0.04			
		厕所						13300.00
89	010401005001	200mm厚空心砖墙	1. 页岩多孔砖 厚190mm 2. 混凝土空心砖墙 厚240mm~ 换:预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0 3. 砖墙面原浆勾缝	m3	75.696			
89.1	A4-19换	混凝土空心砖墙 厚240mm~ 换:预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0		10m3	7.57			
90	010501001001	15CM砼垫层	1. 现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板 2. 换填地基 垫层 混凝土~ 换:商品混凝土(砾石) C25 3. 换填地基 垫层 混凝土~ 换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5 4. 混凝土场内运输 机动翻斗车 运距200m~实际运距(m):300	m3	28.4715			
90.1	A19-9	现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板		100m²	0.365			
90.2	A2-10换	换填地基 垫层 混凝土~ 换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C25 水泥42.5		10m3	2.847			
90.3	D2-130 + D2-131换	混凝土场内运输 机动翻斗车 运距200m~实际运距(m):300		10m3	2.847			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目   标段：第26页   共28页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
91	011102003001	块料楼地面	:陶瓷地砖 400×400	m2	56.81			
91.1	A11-53换	陶瓷地面砖 楼地面（每块面积在cm2以内） 3600~ 换:预拌干混地面砂浆 DS M15.0~ 换:陶瓷地砖 400×400		100m²	0.568			
92	011204001001	内墙面	1.石材 粘贴石材 水泥砂浆粘贴 砖墙面~ 换:600*300mm白色瓷砖	m2	335.92			
92.1	A12-38换	石材 粘贴石材 水泥砂浆粘贴 砖墙面~ 换:600*300mm白色瓷砖		100m²	3.359			
93	011204001002	外墙面	1.抹灰面油漆 面层饰花纹 油漆画石纹 2.喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 外墙	m2	421.04			
93.1	A15-66	抹灰面油漆 面层饰花纹 油漆画石纹		100m2	4.21			
93.2	A15-115	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 外墙		100m2	4.21			
94	011302001001	吊顶天棚	1.天棚面层 饰面胶合板~ 换:塑料板	m2	56.81			
94.1	A13-71换	天棚面层 饰面胶合板~ 换:塑料板		100m²	0.568			
95	010901001001	瓦屋面	1.【取消-汇编一】瓦屋面 小青瓦屋面 椽子上铺设	m2	213.712			
95.1	A8-7	【取消-汇编一】瓦屋面 小青瓦屋面 椽子上铺设		100m²	2.137			
	本页合计							

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目  标段：

第27页  共28页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
96	010701001001	木屋架	1. 木屋盖 圆木木屋架 跨度 10m以内~ 换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C20 水泥42.5 2. 木屋盖 方木木屋架 跨度 10m以内~ 换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C20 水泥42.5	m3	8.2145			
96.1	A7-1换	木屋盖 圆木木屋架 跨度 10m以内~ 换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C20 水泥42.5		m3	4.768			
96.2	A7-3换	木屋盖 方木木屋架 跨度 10m以内~ 换:现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 碎40 C20 水泥42.5		m3	3.466			
97	010802001001	金属(塑钢)门	1. 铝合金门窗(成品)安装 平开门~ 换:平板玻璃 10mm	樘	19.00			
97.1	A14-7换	铝合金门窗(成品)安装 平开门~ 换:平板玻璃 10mm		100m²	0.319			
98	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金门窗(成品)安装 推拉窗~ 换:铝合金普通中空玻璃 (5+9A++5)	樘	19.00			
98.1	A14-9换	铝合金门窗(成品)安装 推拉窗~ 换:铝合金普通中空玻璃 (5+9A++5)		100m²	0.152			
99	010507006001	化粪池、检查井	1. 化粪池 室外排水 成品化粪池安装 体积规格10m3以内 2. 回填土 人工小型机具夯填土 槽、坑 3. 人工挖槽、坑土方 深度≤2m 普通土	座	19.00			13300.00
99.1	A10-12	化粪池 室外排水 成品化粪池安装 体积规格10m3以内		座	19.00			13300.00
99.2	A1-91	回填土 人工小型机具夯填土 槽、坑		100m3	0.988			
	本页合计							13300.00

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目  标段：

第28页  共28页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
99.3	A1-3	人工挖槽、坑土方 深度≤2m 普通土		100m3	1.368			
100	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 场外运费 履带式挖掘机 1m3以外	台次	2.00			
100.1	J14-21	场外运费 履带式挖掘机 1m3以外		台次	2.00			
	本页合计							
	合 计							555220.00

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目    标段：

第1页    共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费 率 (%)	金 额 (元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16	3499.54	
					3499.54	

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			21817.91	明细详见E. 24表
2	暂估价				
2.1	材料（工程设备）暂估价			555220.00	明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定 或合同约定明细 详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	13537.14	明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				明细详见E. 30表
9	其他项目费合计	1+2. 2+2. 3+3+4+5+6+7+8		35355.05	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



E. 24： 暂列金额明细表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目   标段：

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	21817.91	
2	检验试验费	元		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
合 计			21817.91	

注：此表由招标人填写, 如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## E. 25：材料暂估单价及调整表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目

标段：

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、 型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	人工清理杂物	工日	84.00		180.00	15120.00					
2	防护栏杆	m	1317.00		400.00	526800.00					
3	玻璃钢化粪池	座	19.00		700.00	13300.00					
合 计						555220.00					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

# E. 26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目    标段： 第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	专业工程暂估价					
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	分部分项工程暂估价					
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
合 计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# E. 27： 计日工表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目 标段：

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价	
						暂定	实际
一	人工						
1							
2							
3							
4							
5							
人工小计							
二	材料						
1							
2							
3							
4							
5							
材料小计							
三	施工机械						
1							
2							
3							
4							
5							
施工机械小计							
总 计							

E. 28： 总承包服务费计价表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(发包人提供材料总值)				
	合 计		-			

E. 29： 部分其他项目费计价表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费 + 措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费 + 措施项目费)	0.6	13537.14	详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计			13537.14	

注：环境保护税、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按实调整。

## E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目 标段：

第1页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	441431.53			系数： 0.955；
2	01010300002~2	螺纹钢 HRB400 Φ10	kg	5283.60			
3	01010300003~2	螺纹钢 HRB400 Φ12	kg	4243.50			
4	01010300003~3	螺纹钢 HRB400 Φ10	kg	121.975			
5	01150300001	六角空心钢	kg	0.412			
6	02090100002	塑料薄膜 δ 0.006mm	m <sup>2</sup>	10819.71			
7	03010500229	螺栓 综合	套	223.087			
8	03010900001	螺母 综合	kg	37.589			
9	03130100025	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	37.82			
10	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	11.314			
11	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.292			
12	03130700006	锯缝机锯片 Φ500	片	6.556			
13	03130700007	石料切割锯片	片	9.218			
14	03210100002	马钉	kg	50.217			
15	03210100033	铁钉	kg	49.962			
16	03210100038	圆钉	kg	19.679			
17	03210100040	圆钉 L50-75	kg	18.117			
18	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	58.459			
19	03210700012	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	12.853			
20	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	375.522			
21	03210900014	其他铁件 综合	kg	122.189			
22	03210900016	套筒铁件	kg	435.31			
23	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	319084.168			
24	04010400001	白水泥	kg	57.745			
25	04030200002	天然中粗砂	m <sup>3</sup>	17.36			
26	04030400001	粗净砂	m <sup>3</sup>	11.242			
27	04030500001	中净砂(过筛)	m <sup>3</sup>	636.421			
	本页小计		元				

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

## E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目 标段：

第2页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
28	04050100017	碎石 最大粒径40mm	m3	577.18			
29	04090100003	石灰膏	m3	0.152			
30	04090700004	石粉	kg	1045.954			
31	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	3.762			
32	04130900001	混凝土空心砖	m3	60.174			
33	04170100002	小青瓦 19cm×12cm	千块	55.562			
34	04230100002	脱模剂	kg	164.78			
35	04290100002~1	预制混凝土道板 异形 600*300*50	m2	281.622			
36	05010100001	杉原木	m3	5.006			
37	05030100002	杉木锯材	m3	19.317			
38	05030400002	板方材	m3	1.756			
39	05050100005~1	塑料板	m2	59.64			
40	06010100002~1	铝合金普通中空玻璃 (5+9A++5)	m2	14.44			
41	06010100003~1	平板玻璃 10mm	m2	30.305			
42	07050100003~1	陶瓷地砖 400×400	m2	58.22			
43	08030000009~1	600*300mm白色瓷砖	m2	342.618			
44	11090100005	铝合金推拉窗 不含玻璃	m2	15.20			
45	11090300003	铝合金平开门 不含玻璃	m2	31.90			
46	13010100003	成品腻子粉	kg	900.94			
47	13010300001	清油	kg	13.051			
48	13011300004	调和漆	kg	89.705			
49	13011300005	无光调和漆	kg	18.103			
50	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	7.874			
51	13310100004	热石油沥青 60#-100#	t	1.043			
52	13334100002	石油沥青油毡 350#	m2	4.658			
53	13350500003	嵌缝膏	kg	82.39			
54	14010100001	熟桐油	kg	9.683			
	本页小计		元				

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。



## E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目 标段：

第3页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
55	14050100005	油漆溶剂油	kg	1.244			
56	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	21.05			
57	14071100001	防腐油	kg	4.372			
58	14311500001	丙酮	kg	1.472			
59	14353500012	隔离剂	kg	156.96			
60	14391300002	氩气	m3	51.244			
61	14410000004	玻璃胶 350g	支	21.818			
62	14410000011	建筑胶	kg	102.785			
63	14410000031	粘接剂	kg	1.005			
64	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	61.324			
65	15010100001	石棉	kg	1034.46			
66	17252500010	HDPE双壁波纹管 DN300	m	63.27			
67	33012300003	钢垫板 δ 2.5-5	kg	1286.44			
68	33012900003	钢拉杆	kg	160.345			
69	33050100004	铸铁垫板 三角形	kg	31.804			
70	34020500002	密封油膏	kg	17.275			
71	34110100002	水	t	2027.82			
72	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	387.299			
73	35010400002	组合钢模板	kg	2000.924			
74	35020100001	钢模板连接件	kg	392.176			
75	35030700001	支撑钢管及扣件	kg	1381.845			
76	36010100004~1	400*500*30mm铸铁盖板	m2	6.06			
77	88010500001	其他材料费	元	23671.964			
78	BC000001	人工清理杂物	工日	84.00			
79	BC000002	防护栏杆	m	1317.00			
80	J0017	镀锌铁丝	kg	20.00			
81	J0021	枕木	m3	0.16			
82	J0022	草袋	m2	19.16			
	本页小计		元				

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

## E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目 标段：

第4页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
83	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	1.147			
84	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	6.856			
85	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	14.307			
86	80210300002	商品混凝土(碎石) C25	m3	1077.445			
87	H1-3~1	现场现拌普通混凝土 坍落度45以下 砾40 C20 水泥42.5(商品砼)	m3	18.27			
88	WJJ172501014	塑料管 dn110	m	165.64			WJJ172513-05
89	WJJ172501017	塑料管 dn160	m	101.00			WJJ172513-09
90	ZC9423347~1	玻璃钢化粪池	座	19.00			
91	JX001	其他机械费	元	45.24			
92	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中型	台班	5.359			
93	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大型	台班	0.117			
94	J1-9	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1.8 大型	台班	0.50			
95	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中型	台班	0.073			
96	J1-31	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大型	台班	5.037			
97	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小型	台班	8.762			
98	J1-48	手持式风动凿岩机 小型	台班	3.62			
99	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中型	台班	0.152			
100	J3-21	汽车式起重机 提升质量(t) 12 大型	台班	1.648			
101	J3-24	汽车式起重机 提升质量(t) 25 大型	台班	3.80			
102	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	2.37			
	本页小计		元				

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

## E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目 标段：

第5页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
103	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	2.472			
104	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大型	台班	7.644			
105	J4-21	平板拖车组 装载质量(t) 60 大型	台班	1.00			
106	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小型	台班	61.115			
107	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.44			
108	J5-10	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小型	台班	1.718			
109	J6-2	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500 小型	台班	24.358			
110	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	1.488			
111	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	2.766			
112	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小型	台班	9.313			
113	J6-20	混凝土振动器 平板式 小型	台班	81.423			
114	J6-21	混凝土振动器 插入式 小型	台班	22.454			
115	J6-22	混凝土振动器 附着式 小型	台班	171.541			
116	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	0.975			
117	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型	台班	3.218			
118	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	6.202			
119	J7-16	木工平刨床 刨削宽度(mm) 500 小型	台班	0.989			
120	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小型	台班	15.973			
121	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小型	台班	14.563			
122	J7-124	电锤 520W 小型	台班	5.607			
123	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	1.998			
	本页小计		元				

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

# E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：默戎镇“千万工程”牛角山村人居环境整治项目 标段：

第6页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
124	J9-18	对焊机 容量(kV·A) 75 小型	台班	0.418			
125	J9-33	氩弧焊机 电流(A) 500 小型	台班	6.984			
126	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小型	台班	1.961			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。