







# 工程量清单表

合同段：嘉禾县S219线安全设施精细化提升工程

标表2

清单 第600章 交通安全设施工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
602-3-1	路侧波形梁钢护栏				
602-3-1-1	防撞等级C级				
602-3-1-1-2	Gr-C-2E	m	1140		
602-3-3	波形梁钢护栏端头、端部及过渡段				
602-3-3-2	外展圆头式端头(AT1-2)				
602-3-3-2-1	Gr-C-2E上游端头（12m）	个	10		
602-3-3-4	下游圆形端头(AT2)				
602-3-3-4-1	Gr-C-2E下游端头（8m）	个	10		
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
604-1-1	标志牌基础				
604-1-1-1	现浇混凝土				
604-1-1-1-3	C25混凝土	m3	12.48		
604-1-1-2	钢筋				
604-1-1-2-1	光圆钢筋	kg	267.52		
604-1-2	标志牌立柱				
604-1-2-1	立柱及配件	kg	1727.4		
604-1-3	标志牌面板				
604-1-3-1	铝合金标志牌面板				
604-1-3-1-4	贴III类反光膜面板	m2	13.32		
604-1-4	迁移标志牌	套	2		
604-4	单悬臂交通标志				
604-4-1	标志牌基础				
604-4-1-1	现浇混凝土				
604-4-1-1-3	C25混凝土	m3	25.2		
604-4-1-2	钢筋				
604-4-1-2-1	光圆钢筋	kg	521.7		
604-4-2	标志牌立柱				
604-4-2-1	立柱、悬臂梁及配件	kg	3406.83		
604-4-3	标志牌面板				
604-4-3-1	铝合金标志牌面板				
604-4-3-1-4	贴 类反光膜面板	m2	14.7		
604-8	太阳能交通标志				
604-8-2	太阳能爆闪灯	套	35		
604-12	道路反光镜				
604-12-3	不锈钢镜面反光镜				
604-12-3-1	直径60cm	个	4		
604-13	道口标柱	根	40		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
605-1-1	普通型标线				
605-1-1-6	厚2.0mm	m2	2464.57		

